
KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie

BRANŻA: Drogowa

KATEGORIA OBIEKTU: IV, XXV

INWESTOR: Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2; 64-610 Rogoźno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Projektowo-Konsultingowe ZJAZD Grzegorz Łukaszcuk
Osiedle Kalinowe 17b/9; 62-090 Rokietnica

LOKALIZACJA INWESTYCJI: dz. nr 1449/1; 1449/2; 1450; 1451; 2378/23; 2378/24; 2380/4;
2380/11; Rogoźno

PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Łukaszcuk

NR UPRAWNIENÍ: WKP/0113/POOD/11

NR EGZEMPLARZA:

Sierpień 2022

Pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

Przedmiar Robót
BRANŻA DROGOWA
Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie

Nr poz.	SST	Opis robót	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
			Jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
2		Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	0,265		0,00
01.02.02.						
3		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm	m2	110,00		0,00
01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG						
4		Rozebranie nawierzchni parkingu z płyt betonowych	m2	186		0,00
5		Rozebranie nawierzchni parkingu z płytek chodnikowych 35x35cm	m2	180		0,00
6		Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych 35x35cm	m2	445		0,00
7		Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej	m2	47		0,00
8		Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej	m2	590		0,00
9		Rozbiórka obrzeży betonowych na ławie betonowej	m2	176		0,00
SUMA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						0,00
02.00.00. ROBOTY ZIEMNE						
02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KAT.						
10	02.01.01.	Roboty ziemne w gruncie III z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę – chodnik	m3	33,00		0,00
SUMA ROBOTY ZIEMNE						0,00
03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
03.02.01.a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK I ZAWORÓW						
11		Regulacja pionowa wpustów kanalizacji deszczowej z wymianą kratki ściekowej	szt.	2,00		0,00
SUMA ODWODNIENIE						0,00
04.00.00. POBUDOWY						
04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA						
12		Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	2 240,00		0,00
04.03.01.a OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE ASFALTEM						
13		Oczyszczenie i skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni po frezowaniu	m2	1452		0,00
04.04.02.b POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE						
14		Warstwa odsączająca z piasku średniego lub gruboziarnistego – gr. 10 cm – miejsca postojowe	m2	318		0,00
15		Warstwa odcinająca z piasku – gr. 10 cm – chodniki	m2	436		0,00
16		Podbudowy z tłuczni kamiennego – gr. 25 cm – miejsca postojowe	m2	318		0,00

Biskupskiego

17		Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa – gr. 10 cm – chodniki	m2	436		0,00
18		Warstwa odsączająca z piasku średniego lub gruboziarnistego – gr. 10 cm – zjazd	m2	31		0,00
19		Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa – gr. 10 cm – zjazd	m2	31		0,00
		SUMA PODBUDOWY				0,00
05.00.00.		NAWIERZCHNIE				
05.03.05.b		NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO				
20		Warstwa ścieralna z AC11S – gr.4 cm	m2	1452		0,00
05.03.11.		FREZOWANIE NAWIERZCHNI				
21		Frezowanie nawierzchni – gr. do 4 cm	m2	1452		0,00
05.03.23a		NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH				
22		Nawierzchnie z kostki betonowej typ cegielka kolor szary gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm – chodniki	m2	436		0,00
23		Nawierzchnie z kostki betonowej typ „domino eko” kolor grafitowy gr. 8 cm na podsypce z grysu 2/8 gr. 3 cm – miejsca postojowe	m2	318		0,00
24		Nawierzchnie z kostki betonowej typ „domino eko” kolor grafitowy gr. 8 cm na podsypce z grysu 2/8 gr. 3 cm – zjazd	m2	31		0,00
		SUMA NAWIERZCHNIE				0,00
06.00.00.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
06.01.01.		UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW				
25		Humusowanie z obsianiem mieszanką traw - grubość warstwy 10 cm (w granicach pasa drogowego)	m2	354		0,00
		SUMA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				0,00
08.00.00.		ELEMENTY ULIC				
08.01.01b		KRAWEŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA				
26		Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej (1:4) gr 3 cm, na ławie z betonu C16/20 z oporem pow. 0,0525 mkw.	m	438		0,00
27		Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm na podsypce piaskowej (1:4) gr 3 cm, na ławie z betonu C16/20 z oporem pow. 0,04 mkw.	m	286		0,00
28		Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowej (1:4) gr 3 cm, na ławie z betonu C16/20 z oporem pow. 0,033 mkw.	m	298		0,00
		SUMA ELEMENTY ULIC				0,00
21		Organizacja ruchu na czas budowy	szt.	1	Ryczała	0,00
		SUMA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY				0,00
		RAZEM NETTO:				0,00
		PODATEK VAT 23%				0,00
		RAZEM BRUTTO:				0,00