

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): budowlana , sanitarna

Inwestycja Remont sanitariatów- chłopcy
SP nr 4 Gizycko

Adres: ul. 3 Maja 21
11-500 Gizycko

Kody CPV:

Inwestor: MZOSiP
Al. 1 Maja 14 , 11-500 Gizycko
11-500 Gizycko

Wykonawca:

Sporz. dził: Janusz Ejsmont
Sprawdził:
Data opracowania: kwiecień 2022

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		REMONT SANITARIATÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GI YCKU (Łazienka 3 pi tro plus wymiana drzwi 1, 2 pi tro)			
1.1		Roboty budowlane			
1.1.1	KNR-W 4-01 0821-0800	Rozebranie okładziny ciennej układanej na kleju	m2		52,68
	wc chłopcy 3 pi tro	2,0*(1,05*2+3,04*2+2,95*4-0,7*2*2-0,8+2,74*2+3,04*2-0,8*2)	m2	52,68	
1.1.2	KNR-W 4-01 0353-0700	Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		4,00
	wc chłopcy 3 pi tro	4	szt.	4,00	
1.1.3	KNR-W 4-01 0353-1300	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		2,00
	wc chłopcy 3 pi tro	2	szt.	2,00	
1.1.4	KNR 2-02 0815-0300	Gład gipsowa jednowarstwowa,na cianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m2		28,25
	wc chłopcy 3 pi tro	1,2*(3,04*2+2,95*2+2,74*2+3,04*2)	m2	28,25	
1.1.5	KNR 2-02 0815-0500	Gład gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m2		34,60
	wc chłopcy 3 pi tro	(3,04*2,95+2,74*3,04)	m2	17,30	
	wc chłopcy 2 pi tro	(3,04*2,95+2,74*3,04)	m2	17,30	
1.1.6	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłó y gipsowych farb emulsyjn "Polinit".	m2		136,65
	wc chłopcy 3 pi tro	1,2*(3,04*2+2,95*2+2,74*2+3,04*2)	m2	28,25	
	wc chłopcy 3 pi tro	(3,04*2,95+2,74*3,04)	m2	17,30	
	wc chłopcy 2 pi tro	1,2*(3,04*2+2,95*2+2,74*2+3,04*2)	m2	28,25	
	wc chłopcy 2 pi tro	(3,04*2,95+2,74*3,04)	m2	17,30	
	wc chłopcy 1 pi tro	1,2*(3,04*2+2,95*2+2,74*2+3,04*2)	m2	28,25	
	wc chłopcy 1 pi tro	(3,04*2,95+2,74*3,04)	m2	17,30	
1.1.7	KNR 2-02 0829-0100	Licowanie cian płytkami na klej.Przygotowanie podłó a (B.I.nr 8/96)	m2		52,68
	wc chłopcy 3 pi tro	2,0*(1,05*2+3,04*2+2,95*4-0,7*2*2-0,8+2,74*2+3,04*2-0,8*2)	m2	52,68	
1.1.8	KNR 2-02 0829-0700	Licowanie cian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metod kombinowan (B.I.nr 8/96)	m2		52,68
	wc chłopcy 3 pi tro	2,0*(1,05*2+3,04*2+2,95*4-0,7*2*2-0,8+2,74*2+3,04*2-0,8*2)	m2	52,68	
1.1.9	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		17,57
	wc chłopcy 3 pi tro	(3,04*2,95+2,74*3,04+0,15*0,9*2)	m2	17,57	
1.1.10	KNR 2-02 0602-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z emulsji asfaltowej izolacyjnej.Pierwsza warstwa.	m2		17,57
	wc chłopcy 3 pi tro	(3,04*2,95+2,74*3,04+0,15*0,9*2)	m2	17,57	
1.1.11	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubo ci 20 mm,zatarnej na gładko.	m2		17,57
	wc chłopcy 3 pi tro	(3,04*2,95+2,74*3,04+0,15*0,9*2)	m2	17,57	
1.1.12	NNRNKB 2-02U 2806-0501	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10m2 (Orgbud W-wa)	m2		17,57
	wc chłopcy 3 pi tro	(3,04*2,95+2,74*3,04+0,15*0,9*2)	m2	17,57	
1.1.13	KNR-W 2-02 1025-0300	O cie nice stalowe dla drzwi wewn trzłokalowych i wej ciowych do lokalu FD 8,malowane dwukrotnie na budowie	szt.		4,00
	wc chłopcy 3 pi tro	4	szt.	4,00	
1.1.14	KNR-W 2-02 1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wyko czone	m2		12,71
	wc chłopcy 3 pi tro	0,9*2,05*2+0,8*2,05*2	m2	6,97	
	wc chłopcy 1, 2 pi tro	0,7*2,05*2*2	m2	5,74	
1.1.15	KNR 2-17 0137-0100	Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm	szt.		2,00
	wc chłopcy 3 pi tro	2	szt.	2,00	
1.1.16	KNR 4-01 0108-1300	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległo do 1 km	m3		1,71
	wc	52,68*0,02+17,57*0,02+0,3	m3	1,71	
1.1.17	KNR 4-01 0108-1600	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiernych konstrukcji na ka dy nast pny 1 km, bez wzgl du na rodzaj konstrukcji	m3		1,71
	wc	1,71	m3	1,71	
1.2		Roboty sanitarne			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1.2.1	KNR 4-02 0515-0100 analogia wc chłopcy	Wymiana grzejnika eliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 demontaż i ponowny montaż 2	kpl. kpl.	 2,00	2,00
1.2.2	KNR 4-02 0230-0400 wc chłopcy	Demontaż rurociągu eliwnego kanalizacyjnego. Rury eliwne kanalizacyjne o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku 3,5*2	m m	 7,00	7,00
1.2.3	KNR 4-02 0230-0700 wc chłopcy	Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku 3,5	m m	 3,50	3,50
1.2.4	KNR 4-02 0235-0600 wc chłopcy	Demontaż umywalki 3	kpl. kpl.	 3,00	3,00
1.2.5	KNR 4-02 0235-0800 wc chłopcy	Demontaż ustępu z miski fajansowej 2	kpl. kpl.	 2,00	2,00
1.2.6	KNR 4-02 0234-0200 wc chłopcy	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu. Wpust eliwny podłogowy o średnicy 50 mm 2	szt. szt.	 2,00	2,00
1.2.7	KNR 4-02 0132-0100 wc chłopcy	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 3	szt. szt.	 3,00	3,00
1.2.8	KNR 2-15 0107-0100 wc chłopcy	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	 6,00	6,00
1.2.9	KNR 2-15 0107-0700 wc chłopcy	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustępowych, elastyczne metalowe, o średnicy nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	2,00
1.2.10	KNR 2-15 0112-0100 wc chłopcy	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	2,00
1.2.11	KNR 2-15 0112-0200 wc chłopcy	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm 3	szt. szt.	 3,00	3,00
1.2.12	KNR 2-15 0205-0400 wc chłopcy	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metod wciśkow, średnica rur 110 mm 3,52	m m	 3,52	3,52
1.2.13	KNR 2-15 0205-0200 wc chłopcy	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metod wciśkow, średnica rur 50 mm 3,5	m m	 3,50	3,50
1.2.14	KNR 2-15 0208-0300 wc chłopcy	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm 5	szt. szt.	 5,00	5,00
1.2.15	KNR 2-15 0208-0500 wc chłopcy	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm 2	szt. szt.	 2,00	2,00
1.2.16	KNR 2-15 0215-0200 wc chłopcy	Czyszczeniaki eliwne kanalizacyjne o średnicy 100 mm 2	szt. szt.	 2,00	2,00
1.2.17	KNR 2-15 0221-0200 wc chłopcy	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne) 3	szt. szt.	 3,00	3,00
1.2.18	KNR 2-15 0224-0300 wc chłopcy	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2,00	2,00
1.2.19	KNR 2-15 0115-0200 wc chłopcy	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3,00	3,00
1.2.20	KNR 2-15 0214-0500 wc chłopcy	Wpusty kamionkowe kwasoodporne o średnicy nominalnej 50 mm, złącza uszczelnione kitem asfaltowym 2	szt. szt.	 2,00	2,00
1.2.21	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych jednowarstwowa 0,4*3,2*2+0,3*3	m2 m2	 3,46	3,46