





RZĘDNA TERENU PROJ.	345.50	346.30	346.30	346.30	346.30	346.30
RZĘDNA TERENU ISTN.						
RZĘDNA DNA KANALU	345.00	345.03	345.06	345.08	345.11	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANALU	0.50	1.27	1.24	1.22	1.19	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%	21.09m				
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø160 L=21.09m					
ODLEGŁOŚCI	0.00	6.09	11.10	16.08	21.09	
		6.09	5.01	4.98	5.01	
HEKTOMETRY	Wył	D0.1	D0.2	D0.3	D0.4	



NAZWA PRACOWNIA	Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BOLKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ RPL POR Z 2021."			
PROJEKTOWANE I OBSŁUGA INWESTYCJA	STROGA UBRANA			
ul. Zielonka 4, 51-126 Wrocław	Miejscowość i adres			
ZAMIERZENIE BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ	ul. Spaczkowa 8/1N 59-420 Bolków			
OBIEKT BUDOWY POMOCNICZY – KONTENEROWY	ul. Spaczkowa 8/1N 59-420 Bolków			
ADRES	D.L. nr. 652/2 OGRĘB Z BOLKOW MIASTO, GMINA BOLKÓW, POWIAT JAWORSKI			
INWESTOR	GMINA BOLKÓW			
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			
BRANŻA	SANITARNIA			
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ PUZANOWSKI			
SPRAWDZAJĄCY	inż. WŁADYSŁAW PUZANOWSKI			
NAZWA RYSUNKU	PZT – PROFIL KAN. DRENAŻOWEJ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO			
SKALA	1:100 / A3	nr rysunku	PZT-S-4	DATA 2.IX.2022
			WPRACOWNIK	PODPIS
			005/0156/18	
			102/102/18	