


WARSTWY PRZEKROJOWE

I	NAWIERZCHĘ SZTUCZNEJ TRAWY 45mm	
	(w tym: Warstwa zasadnicza nosna – 35mm grubości+ Warstwa zewnętrzna usztywniająca EPDM na 10mm grubości)	
	2. WARSTWA MAKU KAMIENNEGO FRAKCJI 0-5mm – GRUBOŚĆ 5cm	
	3. WARSTWA KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 5-32mm – GRUBOŚĆ 15cm	
	4. WARSTWA PIASKU KOPALNEGO – GR. 10cm	
5. GRUNT RODZINY STABILIZOWANY MECH.		

II	1. OBRZĘŻE POLIURETANOWE BEZPIECZNE:	
	a) warstwa wierzchnia EPDM	
	b) podłoża no krawężnik gr. 35cm	
	c) warstwa impregnowana	
III	1. KOSTKA BRUKOWA 60cm	
	2. PODSTRA CEMENTOWO-PIASKOWA 4cm	
	3. LAMA BETONOWA 100mm	
	4. GRUNT RODZINY	

nowierzchnia posy wódki bokośki z kosićki budowlanej



PRZEKRÓJ

KRUSZYWO ŁAMANE

RURA DREWNIANA

NADZWA			
OPISOWANIE			
Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwą:			
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BOKSIE WIAZ Z			
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA RPL PER 2 2021			
PROJEKTOWANIE I OPRACOWANIE			
SIECZA URBANA			
ul. Złotego 4, St-1000 Wrocław			
ZAMIERZENIE BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WIAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA			
OPISOWANIE BUDOWY			
UL. SPOROWA 57/59-420 BOKSOW			
DZ. NR. 852/2 OBRĘB. 2 BOKSOW MIASTO, GMINA BOKSOW, POWIAT JAWORSKI			
INWESTOR			
GMINA BOKSOW			
STALUM			
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY			
BRANŻA			
ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT			
ARQ. MACIEJA GABIA			
PROJEKTANT			
WSP. N.C. ARCH. ANNA BĘDZIŃSKA			
KONSULTACJA			
SPRACOWAŁ			
NADZWA			
RZUT			
BOKSOW TRENINGOWE ZE SZTUCZNEJ TRAWY			
SKALA			
1:100/ A1			
NR RYSUNKU			
C1			
DATA 21X2022			

UWAGA:

– WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

– WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ.