



10 kontenerów systemowych o wymiarach 600x300cm



Powierzchnia zabudowy	Pow. [m ²]
Szachtu druzyny gospodarzy	95,68
Szachtu druzyny gości	38,74
Pomieszczenie sędziów / gospodarze	58,08
Razem	192,70

Nr. pom.	Nazwa	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Posadzk.
	Szafko drużyny gospodarzy			
B.1.1	Pomieszczenie drużyny	16,41	2,60	GHE5
B.1.2	Szafko 18 zawodników	16,41	2,60	GHE5
B.1.3	Węzeł sanitarny	16,41	2,60	GHE5
B.1.4	Słownia	33,67	2,60	GHE5
	SUMA	83,10		
	Szafko drużyny gości			
B.1.2	Szafko 18 zawodników	16,41	2,60	GHE5
B.1.3	Węzeł sanitarny	16,41	2,60	GHE5
	SUMA	32,82		
	BUDINIEK GOSPODARZY			
B.1.1	Pomieszczenie sędziów z węzłem sanit.	16,41	2,60	GHE5
B.1.2	Pomieszczenie gospodarzy-porzukowe	16,41	2,60	GHE5
B.1.3	Węzeł sanitarny – Incepcja ogólnodostępna	16,41	2,60	GHE5
	SUMA	49,23		
	RAZEM BUDINIEK SOCJALNO – KONTENEROWY	165,15		

Sz1	zewnętrzne – kolor wg projektu elewacji	
ściana zewn. płyty	płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr. 120 mm i okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową	
	wewnętrzne okładzina płyty gładka – kolor SZARY BEŻOWY RAL 7032	
	izolacyjność cieplna U=0,19 W/m ² K	

Sw1	plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 75mm i okładziny z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką poliesterową
ściana wewn.	wnętrze - kolor SZARY BEŻOWY RAL 7032

D1	Poszycie zewn.: blachta teflowowa 135H0,7; ocynkowana powlekana wełną mineralną # 50mm
	plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr. 120 mm i okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką poliesterową, wewnątrz okładzina plyty gładka
	izolacyjność cieplna U=0,15 W/m ² K
	wnętrze — kolor SZARY BEZOWY RAL 7032

P1	Wykaziadza PCV Tarkett – Record, gr 2mm, dwustronniowa	
podloga	Antypoślizgowa	EN 13893
		DIN 51130
	plyta podlogowa #22mm, węzeł sanitarny Celins	m> 0,30
	wetna mineralna styropian #120mm	R10
	poprzeczki z profilu stalowego, zimnolugłych	
	poszwyce dolne : blachna ocynkowana #0,5	
	izolacyjność cieplna U=0,30 W/m2K	

Lit.:—

WSZYSTKIE ELEMENTY OPRAWCOWNIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPR., PRSUNKI, OPRAWCOWNIA WIELOBARWOWE).

W PRZEPARU NIESPOŁNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRAWCOWANAMI NALEŻY WYKONAĆ PROJEKTANTCI GŁÓWNY OBIEKTU, PRSUNKI ARCHITEKTURY SA NADZIEWNIAMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, OSIĄGNIĘCZY DOBÓR MATERIAŁÓW POD PRZESZTAMOWIENIU PRZEZ WYKONAWCĘ ALTERNOW I DEDYKACJI TECHNICZNYCH

URZĄDZENIA I OSRPEZT ZWIĄZANY Z INSTALACJAMI WŁ. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH SKOROWYNAĆ ZE WSZYSTKIMI BRANŻAMI, PRACAMI WYKONAWCOWYMI.

OTWORY DRZWIOWE MAŁA WYMIARY PODANE W ŚWIETELLE PRZEŚCIGA, NATOWIAST OTWORÓW NA OKNACH MAŁA WYMIARY PODANE W ŚWIETELLE OTWORÓW W MUROWIE.

W przypadku stwierdzenia innych niż w projekcie budowlanym elementów w obrębie stacji zewnętrznych przed rozpoczęciem robót skonsultować z autorem projektu oraz konstruktorem.

Przed zamknięciem stolarki, konieczny obrabi otworów na budowie.

Niniejszy nsunek jest nieodłączną częścią projektu technicznego architektonicznego – budowlanego. W celach wykonawczych należy wykonać szczegółowe opracowanie wykonawcze.

Iszyskie wymiary elementów konstrukcyjnych należy sprawdzić w naturze.

NAZWA OPRACOWANIA		Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BOLKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, RPL PGR Z 2021."	
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI SINERGIA URBANA Młodzieżowie Czaban ul. Złotowska 4, 51-126 Wrocław			
ZAMIERZENIE BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
OBIEKT	BUDINIEK POMOCNICZY – KONTENEROWY		
ADRES	UL. SPACEROWA 8/11 59-420 BOLKÓW DZ. NR. 852/2 OBRĘB Z BOLKÓW MIASTO, GMINA BOLKÓW, POWIAT JAWORSKI		
INWESTOR	GMINA BOLKÓW		
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	NR	PODPIS
PROJEKTANT GŁ. ARCHITEKTURY	ARQ. MATGORZATA CZABAN	W/31/2010 DS-1379	
ARCHITEKT SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. ANNA BEĆCANSKA	5/01/DUW DS-026	
KONSULTACJA			
KONSULTACJA SPRAWDZAJĄCY			
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU		
SKALA	1:100 / A3	NR RYSUNKU	A-2 DATA 2.IX.2022