

PRZEDMIAR ROBÓT CZA-12-021

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Przebudowa rowu melioracyjnego w obrębie ścieżki rowerowej nad Notecią w Czarkowie.
 Obiekt: Kat. obiektu - XXVI, sieć kanalizacji deszczowej
 Rodzaj robót: Roboty budowlane w zakresie sieci kanalizacji deszczowej
 Lokalizacja: Miasto Czarków, dz. nr 304/2, 304/3

Zamawiający: Gmina Miasta Czarków
 ul. Plac Wolności 6, 64-700 Czarków

PRZEDMIAR CZA-12-021

Strona 1

30-06-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Przebudowa rowu melioracyjnego		
1	10	KNR 201-01-19-01-00	Analogia - Roboty pomiarowe - trasa sieci w terenie równinnym	km	0,080
1	20	KNKB 001-01-15-01-01	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm koparkami	m ²	200,000
1	30	KNKB 001-01-15-02-01	Usunięcie warstwy humusu koparkami - dod za 5 cm grub	m ²	200,000
1	40	KNR 201-08-07-01-00	Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypaniem w obudowie zabezpieczającej typ słupowy w gruncie kat 1-2 głęb do 4,8 m i szer do 1,0 m, z wymianą gruntu w zakresie nasypów niekontrolowanych	m ³	50,000
1	50	KNR 218-05-01-03-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm	m ²	50,000
1	60	KNR 401-02-12-03-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - w miejscu studzienki S1	m ³	3,000
1	70	WKNR W218-04-07-08-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PE dług 6 m ø 1000 w wykopie umocnionym	metr	39,000
1	80	WKNR W218-04-07-05-10	ANALOGIA - podłączenie kanałów z rur kanalizacyjnych PE dług 6 m ø 600 w wykopie umocnionym	metr	6,000
1	90	KNR 218-06-13-05-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 głębokości do 3 m	szt	4,000
1	100	KNR 218-06-13-06-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 - dodatek za 0,5 m różnicy głębokości	szt	-4,000
1	110	KNNR N001-06-03-02-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - instalacja urządzeń	szt	2,000
1	120	WKNR W201-06-06-01-00	Igłofiltry wplukiwane w grunt bez obsypki głębokości do 4,0 m	szt	30,000
1	130	KNNR N001-06-03-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - woda z wykopów i ścieki	m-godz	100,000
1	140	KNR 218-08-04-09-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 1000	metr	39,000
1	150	KNR 218-08-04-09-00	Analogia - czyszczenie i kamerowanie kanałów rurowych ø 1000	metr	39,000
1	160	KNR 228-05-01-09-10	ANALOGIA - zasypanie rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym	m ³	200,000
1	170	KNR 201-02-30-01-10	Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m ³	200,000
1	180	KNR 231-02-04-01-00	Nawierzchnia z tuczni kamionnego warstwa grub 14 cm	m ²	200,000
1	190	KNR 201-02-33-01-00	Plantowanie i równanie terenu spycharkami 75 KM grunt kat 1-2	m ²	200,000