

Oświetlenie Grabina Radziwiłłowska ul: Żytnia ul: Brzozowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podetawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Roboty montażowe					
1	KNNR 5 0905-d.1 01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm ²		km.przew.	0.454		
2	KNNR 5 0903-d.1 01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m (EPV 10,5/4.3)		słup	6		
3	KNNR 5 0903-d.1 01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m (EPV-10,5/2,5)		słup	4		
4	KNNR 5 0903-d.1 01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m (EPV 9/4.3)		słup	1		
5	KNNR 5 1002-d.1 01	Montaż wysięgników jednoramiennych WO-5		szt.	10		
6	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku(oprawa LED typ BGS212 ECO59/740 II 48/60A)		szt.	10		
7	KNNR 5 1003-d.1 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m		kpl.przew.	10		
8	KNNR 5 0906-d.1 03	Montaż ogranicznika przepięć typ BOP 0,50/5		szt.	2		
9	KNNR 5 0902-d.1 06	Montaż osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19,25 z zaciskiem SL		kpl.	10		
10	KNNR 5 0907-d.1 05	Mechaniczne pograżanie uzłomów pionowych prętowych w gruncie kat III		m	36		
11	KNNR 5 0907-d.1 02	Montaż uzłomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III(bednarka ocynkowana FeZn 30x40mm ²)		m	28		
12	KNNR 5 1301-d.1 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar	3		
13	KNNR 5 1305-d.1 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania		prób.	3		
14	KNNR 5 1304-d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)		szt.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							