

1	RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	54,90	54,55		53,60	53,50
2	RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO	54,90	54,55		53,60	53,50
3	RZĘDNA DNA / OSI / RURY	51,60 / 52,00	52,08		52,27	52,30
4	GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU / PRZYKRYCIE	3,30 / 2,90 / 2,73	2,47 / 2,30		1,33 / 1,17	1,20 / 1,04
5	ŚREDNICA I SPADEK					
6	RODZAJ MATERIAŁU					
7	DŁUGOŚĆ ODCINKA		8,0	19,0	1,9	
8	ODLEGŁOŚĆ NARASTAJĄCO	0,00	8,00		27,00	28,90
9	OZNACZENIA					

Uwaga:

1. Kanały wykonać z rur PVC-U, SN-8 z rdzeniem litym, i uszczelnieniem uszczelką gumową.
2. Poziom wód gruntowych przyjęto na podstawie odwiertów archiwalnych uwzględnionych na mapie hydroizohips dla miasta Torunia

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

OBIEKT: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej -odgałęzienie boczne do posesji Morcinka 11A w Toruniu

NR UMOWY: 45/TI/2018 Temat Nr - 25

INWESTOR: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35 87-100 Toruń

WYKONAWCA: PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZDZISŁAW ZALEWSKI UL. CICHA 7; 87-134 CZARNE BŁOTO

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ, SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
ZDZISŁAW ZALEWSKI	GT-8346/III/71/78 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	

SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
mgr inż. MONIKA KRÓLIKOWSKA	KUP/0151/POOS/09 w specjalności instalac. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (b.o.)	

BRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
21.05.2019r.	1:100	S.2