

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „**Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie**”

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa Pzp wyjaśnia co następuje:

### Pytanie 1:

Odnosnie prowadzonego postępowania chciałam zapytać o pojemność separatorów, (pojemność separatorów nie przy wszystkich jest podana) oraz jaka ilość zanieczyszczeń byłaby do odbioru? I czy jest może ustalony harmonogram czyszczenia?

### Pytanie 2:

Proszę o wskazanie pojemności separatorów oraz osadników.

### Odpowiedź:

W tabeli poniżej Zamawiający podaje pojemności separatorów i osadników:

Lp.	DW	Miejscowość	Gmina	Kilometraż	Uwagi	Pojemność (m <sup>3</sup> )
1.	188	Złotów	m. Złotów, ul.Powstańców	46+525	Osadnik fi 1200	2,5
2.	188	Złotów, przed mostem	m. Złotów, ul.Powstańców	47+425	Separator lamelowy fi 1200, poj. 1,2 m <sup>3</sup>	1,2
3.	188	Błękwit	Złotów	47+625	Osadnik wirowy 20/200	1,2
4.	188	Krajenka	Krajenka	54+440	Separator lamelowy fi 1500, 30/300	4,5
5.	188	Skórka	Krajenka	66+000	Osadnik fi 1200	7,6
6.	188	Piła	m. Piła, most rz. Gwda P	78+308	Osadnik fi 2000, separator lamelowy 70/700	12
7.	188	Piła	m. Piła, most rz. Gwda L	78+308	Osadnik fi 1200, separator lamelowy 10/100	5
8.	188	Górzna	Złotów	6+920	Osadnik fi 2000, separator koalescencyjny	1,5
					o nominalnym przepływie 20 dm <sup>3</sup> /s	2,00

9.	189	Górzna	Złotów	7+960	Osadnik fi 2000,	<b>5,00</b>
					separator lamelowy 20/200	<b>3,00</b>
10.	189	Nowiny	Złotów	11+280	Osadnik fi 1000	<b>0,4</b>
11.	191	Rataje	Chodzież	0+151	Osadnik fi 2000	<b>3,00</b>
					separator lamelowy 10/100	<b>2,00</b>
12.	242	Luchowo	Łobżenica	17+774	Osadnik fi 1000	<b>1</b>
13.	242	Łobżenica	m. Łobżenica	18+425	Osadnik fi 1000	<b>1</b>
					separator lamelowy 10/100	<b>1,5</b>

Zamawiający informuje, że ilość zanieczyszczeń jest nieznaną i trudną do określenia. Separatory i osadniki czyszczone są sprzętem specjalistycznym regularnie raz do roku. Zgodnie z projektem Umowy szczegółowy zakres ilościowy czyszczenia separatorów oraz wpustów ulicznych, lokalizacja oraz termin wykonania będzie na bieżąco ustalany i zlecany Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pismo lub e-mail.

**KIEROWNIK**  
**Rejonu Dróg Wojewódzkich**  
**w Złotowie**  
*Jacek Arter*