

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
|---|---|----------------|----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa drogi nr 40 w leśnictwie Strzyżyna i Studzianki o dł. 1932,5 mb | | | | | |
| 1 Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 1.93 | | |
| 2 | Minerskie oczyszczenie terenu z niewybuchów pod drogę, mijanki, zjazdu | m ² | 43612.60 | | |
| 3 | Mechaniczne karczowanie pni z wywozem na odl. 1 km w miejsce wskazane przez inwestora | szt. | 1093.00 | | |
| 4 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z wywiezieniem | ha | 0.65 | | |
| 5 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek | m ² | 28643.00 | | |
| 6 | Wywóz humusu samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km | m ³ | 4839.74 | | |
| 2 Roboty ziemne | | | | | |
| 7 | Wykop i przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m | m ³ | 1573.25 | | |
| 8 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z wbudowaniem w nasyp | m ³ | 2355.22 | | |
| 9 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III z rozplantowaniem | m ³ | 1218.00 | | |
| 10 | Formowanie i zagęszczenie nasypów | m ³ | 3279.77 | | |
| 11 | Dowóz gruntu G1 na górną część nasypu z kosztami zakupu | m ³ | 1051.84 | | |
| 3 Odwodnienie korpusu drogowego | | | | | |
| 12 | Wykonanie przepustów rura PEHD SN 8 śr. 500 mm z wykonaniem fundamentu z pospółki grub. 35 cm z umocnieniem wlotu i wylotu elementami prefabrykowanymi wg. zał.rysunku oraz zakresem robót wyszczególnionym w ST. | m | 119.00 | | |
| 13 | Wykonanie przepustów rura PEHD SN 8 śr. 600 mm z wykonaniem fundamentu z pospółki grub. 35 cm z umocnieniem wlotu i wylotu elem.prefabryk. i brukiem wg. zał.rysunku oraz zakresem robót wyszczególnionym w ST. | m | 21.00 | | |
| 14 | Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową- przy przepustach umocnionych brukiem [5szt fi 50cm;1szt fi 50 cm] | m ² | 112.80 | | |
| 15 | Wykopy niecek osadnikowo retencyjnych koparkami na odkład z wyprofilowaniem skarp zbiornika w gruncie kat. III | m ³ | 120.00 | | |
| 16 | Wykopy rowów odparowujących koparkami na odkład z wyprofilowaniem skarp rowu w gruncie kat. III | m ³ | 87.60 | | |
| 4 Podbudowa | | | | | |
| 17 | Mechaniczne wykonanie koryta z wyczesaniem korzeni o głębokości do 20 cm z uformowaniem i zagęszczeniem poboczy grunt kat. I-IV | m ² | 4166.10 | | |
| 18 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 10145.00 | | |
| 19 | Wzmocnienie podłoża dowieżoną na budowę mieszanką grunto-wo- cementową 1,5 MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m ² | 9819.68 | | |
| 5 Nawierzchnia | | | | | |
| 20 | Dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 31,5-63 mm z zaklinowaniem - grubość po zagęszczeniu 18 cm | m ² | 13298.95 | | |
| 21 | Górna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 4-31,5 mm z zamięłowaniem- grubość po zagęszczeniu 9 cm z zamięłowaniem kruszywem łamanym 0-4 mm | m ² | 12216.75 | | |
| 6 Roboty wykończeniowe | | | | | |
| 22 | Utwardzenie poboczy o szerokości 0,75 m kruszywem łamanym niesortowanym 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 9 cm. Zaleca się kruszywo o innej barwie niż użyte w nawierzchni ułożone rozkładarką do poboczy. | m ² | 2898.75 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | |

Słownie: