PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY, skala 1:50




## PARTER

| Nr | pomieszczenie | rodzaj posadzki | pow. [m2] |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Korytarz | płytka ceramiczna | 11,97 |
| 0.02 | ,,Mała reżyserka" | płytka ceramiczna | 14,85 |
| 0.03 | Korytarz | płytka ceramiczna | 4,17 |
| 0.04 | Komora bezechowa | wykładzina pcv | 9,99 |
| 0.05 | Studio Nagrań | wykładzina podłogowa akustyczna | 43,78 |
| SUMA | | | 84,76 |

## LEGENDA:

- Granica zakresu opracowania
- Oznaczenie elementów projektowanych
- Oznaczenie elementów istniejących
- Uzupełnienie ubytków tynków istniejących za pomocą tynku gipsowego oraz wymalowanie farbą dyspersyjną, odporną na szorowanie na mokro w klasie 2 w kolorze białym, RAL 9010. W pomieszczeniu 0.05 obłożenie ścian płytami gipsowo-kartonowymi akustycznymi lub panelami ściennymi. W miejscach widocznych należy wymalować farbą lateksową w kolorze czarnym, zbliżonym do RAL9005
- Montaż akustycznego sufitu podwieszanego
- Projektowana wykładzina podłogowa akustyczna
- Projektowane żaluzje okienne (100% zaciemnienia)
- W00 — Oznaczenie projektowanych elementów wyposażenia
- Projektowana kurtyna akustyczna

## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

| Nr | Kod | Opis | Ilość sztuk |
|---|---|---|---|
| 1 | W01 | Metalowy regał aktowy z przestawnymi półkami, o wym. 100x 50x 200[cm], w kolorze zbliżonym do RAL 7024 | 1 |
| 2 | W02 | Szafa metalowa aktowa z przestawnymi półkami, o wym. 100x 50x 200[cm], w kolorze zbliżonym do RAL 7024 | 3 |
| 3 | W03 | Zabudowa wnęki za pomocą regałów stalowych przeznaczonych do składowania akt oraz sprzętu elektronicznego, drzwi podwójne przesówne, wys. 200 cm, w kolorze zbliżonym do RAL 7024 | 1 |
| 4 | W04 | Rolety okienne, 100% zaciemniające, montowane w kasecie, w kolorze czarnym, zbliżonym do RAL 9005 | 4 |

Uwagi:
Projektuje się wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej
2. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej
3. Kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące.
4. Kolorem zielonym oznaczono elementy projektowane.
5. Montaż elementów należy wykonać ściśle wg. instrukcji oraz wytycznych producenta zastosowanych elementów.
6. Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać wymagane przepisami atesty higieniczne i bezpieczeństwa.
7. Przed wykonaniem projektowanych elementów wyposażenia konieczne jest zweryfikowanie wszystkich wymiarów na budowie.


PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice


Tytuł opracowania:
**"PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAŃ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15"**

Nazwa obiektu:
Budynek dydaktyczny

Adres obiektu:
Al. Armii Krajowej 13/15
42-202 Częstochowa

Zleceniodawca:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa

Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY** | Faza: **PW**

Branża: **ARCHITEKTURA**

Rysunek: **PROJEKT ARCH.-BUDOW.**
**RZUT**

| Nr tomu: | Skala: | Nr rysunku: |
|---|---|---|
| II.A | 1:50 | A-06 |
| Wersja: W.1 | Data: 07/2020 | |

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

| Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
|---|---|---|
| Projektant: | | |
| mgr inż. arch. Bartosz Michalski | upr. bud. do proj. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej | |
| Współpraca: | | |
| mgr inż. arch. Anna Dąbrowska | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| Sprawdzający: | | |
| – | – | |


Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.