

- Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej
  2. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej
  3. Kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące.
  4. Kolorem zielonym oznaczono elementy projektowane.
  5. Montaż elementów należy wykonać ściśle wg. Instrukcji oraz wytycznych producenta zastosowanych elementów.
  6. Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać wymagane przepisami atesty higieniczne i bezpieczeństwa.
  7. Przed wykonaniem projektowanych elementów wyposażenia konieczne jest zweryfikowanie wszystkich wymiarów na budowie.



**PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE**  
**WYCENA NIERUCHOMOŚCI**  
**ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S. C.**  
UL. CZARNECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE  
tel. 32 331 80 43  
www.abm.gliwice.pl  
facebook.com/abm.gliwice

**"PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAŃ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15"**

Nazwa obiektu:  
Budynek dydaktyczny

Adres obiektu:  
Al. Armii Krajowej 13/15  
42-202 Częstochowa

Zlecający:  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  
im. Jana Długosza  
ul. Waszyngtona 4/8  
42-200 Częstochowa

Stadium:  
Faza:

**PROJEKT BUDOWLANY**  
**PB**

Branda:  
**ARCHITEKTURA**

Rysunek:  
**PROJEKT ARCH.-BUDOW.**  
**RZUT**

Nr rysunku:  
Nr tomu:  
Skala:  
Data:

Wersja:  
W. 1

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Inicjał i nazwisko:  
Nr uprawnień:  
Podpis:

Projektant:  
mgr inż. arch.  
**Bartosz Michalski**  
33/SLOKK2011/II  
w spec. architektonicznej

Współpraca:  
mgr inż. arch.  
**Anna Dąbrowska**

—  
—  
—  
—

Sprawdzający:  
—

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.  
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Montaż rolet okiennych, 100% zaciemniających, montowanych w kasecie. Od zewnętrznej strony rolety powłoka termozolacyjna, wewnątrz warstwa gumy, od strony wewnętrznej pomieszczenia tkanina dekoracyjna w kolorze czarnym, zbliżonym do RAL9005

A


A

LEGENDA:		Granica zakresu opracowania
		Oznaczenie elementów projektowanych
		Oznaczenie elementów istniejących
		Uzupełnienie ubytków tynków istniejących za pomocą tynku gipsowego oraz wymalowanie farbą dyspersyjną, odporną na szorowanie na mokro w klasie 2 w kolorze białym, RAL 9010. W pomieszczeniu 0.05 obłożenie ścian płytami gipsowo-kartonowymi akustycznymi lub panelami ściennymi. W miejscach widocznych należy wymalować farbą lateksową w kolorze czarnym, zbliżonym do RAL9005
		Montaż akustycznego sufitu podwieszanego
		Projektowana wykładzina podłogowa akustyczna
		Projektowane żaluzje okienne (100% zaciemnienia)
		Oznaczenie projektowanych elementów wyposażenia
		Projektowana kurtyna akustyczna

### ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

Nr	Kod	Opis	Ilość sztuk
1	W01	Metalowy regał aktowy z przesławnymi półkami, o wym. 100x 50x 200[cm], w kolorze zbliżonym do RAL 7024	1
2	W02	Szafa metalowa aktowa z przesławnymi półkami, o wym. 100x 50x 200[cm], w kolorze zbliżonym do RAL 7024	3
3	W03	Zabudowa wnęki za pomocą regałów stalowych przeznaczonych do składowania akt oraz sprzętu elektronicznego, drzwi podwójne przesuwne, wys. 200 cm, w kolorze zbliżonym do RAL 7024	1
4	W04	Rolety okienne, 100% zaciemniające, montowane w kasecie, w kolorze czarnym, zbliżonym do RAL 9005	4

Uwagi:  
Projektuje się wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami



Montaż jednostki wewnętrznej klimatyzacji, montowanej na ścianie. Przewiduje się montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji na dachu wraz z doprowadzeniem instalacji

PARTER			
Nr	pomieszczenie	rodzaj posadzki	pow. [m2]
0.01	Korytarz	plytka ceramiczna	11.97
0.02	„Mała reżyserka”	plytka ceramiczna	14.85
0.03	Korytarz	plytka ceramiczna	4.17
0.04	Komora bezechowa	wykladzina pcv	9.99
0.05	Studio Nagran	wykladzina podlogowa akustyczna	43.78
SUMA			84.76