



Rybnik, dnia 25.01.2023r.

TT-506-TP/116-2022.AR

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych (tryb zaprojektuj – wybuduj) w ramach zadania pn.: Modernizacja Oddziału Neonatologicznego oraz Traktu Porodowego SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.01.2023 r. o numerze 2023/BZP 00020056

INFORMACJA NR 1 (WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku na podstawie przepisu art. 284 ust 1 oraz art. 286 ust 1 oraz ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że do każdego stanowiska łóżkowego należy doprowadzić instalację O2, AIR5 i VAC.

Odpowiedź 1:

Należy doprowadzić instalację O2, AIR, VAC do każdego stanowiska łóżkowego.

Pytanie 2

Jak należy zakończyć instalację gazów medycznych przy każdym stanowisku łóżkowym, podtynkowymi punktami poboru gazów medycznych czy nadłożkowymi panelami elektryczno-gazowymi?

Odpowiedź 2:

Podtynkowymi punktami poboru gazów medycznych.

Pytanie 3

Jeśli w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa i montaż nadłożkowych paneli elektryczno-gazowych, proszę o podanie ich dokładnego wyposażenia tj. ilości i rodzaju punktów poboru, gniazdek elektrycznych, gniazdek teletechnicznych, rodzaju oświetlenia, sposobu włączania i wyłączenia przyzywu itd.

Odpowiedź 3:

w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma dostawy i montażu nadłożkowych paneli elektryczno-gazowych. Instalację należy zakończyć podtynkowymi punktami poboru gazów medycznych przy każdym stanowisku łóżkowym.

Pytanie 4

Czy w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie nowych pionów zasilających instalację gazów medycznych?

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Odpowiedź 4:

Nie.

Pytanie 5

Czy w Sali Cięć należy zamontować kolumnę anestezjologiczną?

Odpowiedź 5:

Nie.

Pytanie 6

Czy w Salach Porodowych należy zamontować kolumnę anestezjologiczną?

Odpowiedź 6:

Nie.

Pytanie 7

Jeśli Zamawiający wymaga zamontowania kolumn anestezjologicznych proszę o podanie ich dokładnego wyposażenia

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie wymaga zamontowania kolumn anestezjologicznych.

Pytanie 8

W PFU zapisano: *Obszar opracowania znajduje się na czwartym piętrze Szpitala i obejmuje – Pawilon nr 3 segment B (Trakt Porodowy) oraz Pawilon nr 5 część odcinka pierwszego (Neonatologia), z wyłączeniem pionowych komunikacji w postaci wind i klatek schodowych oraz z wyłączeniem maszynowni dźwigów. Obszar opracowania obejmuje natomiast przedsionki klatek schodowych oraz drzwi wejściowe do klatek i maszynowni. Z zakresu wyłączono komunikację pionową, która stanowi drogę ewakuacyjną z przedmiotowych pomieszczeń. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że klatki schodowe spełniają wymagania pionowej drogi ewakuacyjnej w tym również dla budynku wysokiego, tj.:*

- a) klatki schodowe w budynku średniowysokim są obudowane ścianami o odporności pożarowej REI60 i zamknięte drzwiami EI30? Posiadają system oddymiania
- b) klatki schodowe w budynku wysokim są obudowane ścianami o odporności pożarowej REI60, posiadają przedsionki i zamknięte są drzwiami EI30? Posiadają system wentylacji mechanicznej zapewniający nadciśnienie.

Brak tych informacji w PFU może w sposób znaczący wpłynąć na zakres oferty jako również na możliwość zrealizowania przedmiotowego zamierzenia w zgodzie z przepisami techniczno-budowlanymi

Odpowiedź 8:

Klatki schodowe w budynku średniowysokim są obudowane ścianami o odporności pożarowej REI60 oraz posiadają system oddymiania, natomiast zamknięte są drzwiami EI30.

Klatki schodowe w budynku wysokim są obudowane ścianami o odporności pożarowej REI60, posiadają przedsionki oraz system wentylacji mechanicznej zapewniający nadciśnienie, natomiast zamknięte są drzwiami EI30.

Pytanie 9

W związku z faktem, że jeden z pawilonów jest budynkiem wysokim proszę o potwierdzenie, że budynek posiada:

- a) dźwig dla ekip ratowniczych
- b) dźwiękowy system ostrzegawczy
- c) zbiornik wody przeciwpożarowej
- d) system instalacji wody przeciwpożarowej z zaworami śr.52mm w budynku wysokim
- e) rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem korytarzy stanowiących drogi

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

ewakuacyjne. Brak tych informacji w PFU może w sposób znaczący wpłynąć na zakres oferty jako również na możliwość zrealizowania przedmiotowego zamierzenia w zgodzie z przepisami techniczno-budowlanymi

Odpowiedź 9:

Niniejszym potwierdzamy, że budynek wysoki posiada:

- a) dźwig dla ekip ratowniczych
- b) dźwiękowy system ostrzegawczy
- c) zbiornik wody przeciwpożarowej
- d) system instalacji wody przeciwpożarowej z zaworami śr.52mm w budynku wysokim
- e) rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem korytarzy stanowiących drogi ewakuacyjne.

Pytanie 10

Proszę o uzupełnienie PFU o podział na strefy pożarowe.

Odpowiedź 10:

Podział na strefy pożarowe:

- pawilony są oddzielnymi strefami pożarowymi,
- w Pawilonie nr 5 – każda kondygnacja jest podzielona na 2 strefy pożarowe,
- w Pawilonie nr 3 – każdy odcinek i kondygnacja stanowi odrębną strefę pożarową.

Pytanie 11

Proszę o udostępnienie Ekspertyzy pożarowej dla budynku Szpitala wraz z Postanowieniem KW PSP w Katowicach.

Odpowiedź 11:

Szpital nie posiada Ekspertyzy pożarowej.

Pytanie 12

Proszę o potwierdzenie, że kompleks Szpitala posiada system dróg pożarowych zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź 12:

Zamawiający potwierdza, że kompleks Szpitala posiada system dróg pożarowych zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 13

Czy równolegle prowadzona inwestycja „Termomodernizacja obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku” uwzględnia rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych? Czy ewentualnie Zamawiający dopuszcza ingerencję w stolarkę okienną zewnętrzną?

Odpowiedź 13:

Zamawiający dopuszcza ingerencję w stolarkę okienną w zakresie nie naruszającym trwałości projektu termomodernizacji. Projekt termomodernizacji uwzględnia zachowanie istniejących rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

Pytanie 14

Czy Zamawiający przewiduje stosowanie stolarki/ślusarki automatycznej w tym przesuwnej?

Odpowiedź 14:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przyjęte na etapie projektowania.

Pytanie 15

Instalacje elektryczne. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. PFU str. 30: "*Oprawy oświetlenia awaryjnego zastosować z monitoringiem centralnym*". Czy w Oddziale Neonatologicznym lub w innym obszarze

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

związanym istnieje centralka monitorująca, do której należy przyłączyć projektowane oprawy, czy należy zaprojektować nową, niezależną centralkę? Czy w Trakcie Porodowym lub w innym obszarze związanym istnieje centralka monitorująca, do której należy przyłączyć projektowane oprawy, czy należy zaprojektować nową, niezależną centralkę? W przypadku, gdy nowe oprawy należy przyłączyć do istniejącej centralki (centralek), proszę wskazać producenta i typ funkcjonującej centralki.

Odpowiedź 15:

W obszarze opracowania oraz obszarze związanym nie ma centralki monitorującej do opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Obecnie w instalacji Szpitala wykorzystywane są oprawy autonomiczne z autotestem. Nową instalację oświetlenia należy wykonać według rozwiązań przyjętych na etapie projektowania przez projektanta w oparciu o obowiązujące przepisy.

Pytanie 16

PFU str. 30: "Oprawy z piktogramami będą nieczynne w przypadku prawidłowego funkcjonowania instalacji, zapalą się po zaniku napięcia".

PFU str. 38: "Należy zastosować oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe oraz na wyjściach ewakuacyjnych działające w trybie pracy ciągłej – tryb jasny z własnym zasilaniem bateryjnym".

Prosimy o wyjaśnienie w/w rozbieżności odnośnie trybu pracy - 'jasnego' i 'ciemnego', niezależnie od decydującego opiniowania przez rzeczoznawcę d/s ochrony p.poż. na etapie projektowania.

Odpowiedź 16:

Oprawy oraz ich tryb pracy należy dostosować do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz uzgodnić z rzeczoznawcą d/s ochrony p.poż. na etapie projektowania.

Pytanie 17

PFU strona 30: "W pomieszczeniach gospodarczych, łazienkach, w WC należy zaprojektować oświetlenie na bazie plafonier hermetycznych z żarówkami energooszczędnymi".

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylko "żarówek energooszczędnych"?

Czy Zamawiający pod nazwą "żarówka energooszczędna" rozumie także źródła LED?

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródłami LED niewymiennymi?

Odpowiedź 17:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródłem LED wymiennym.

Pytanie 18

Który z n/w sposobów zasilania gwarantowanego UPS dla odbiorników komputerowych należy przyjąć dla Oddziału Neonatologicznego i Traktu Porodowego (z wyłączeniem odbiorników elektromedycznych zasilanych z instalacji separowanej IT):

- projektowane grupowe zasilacze UPS wraz ze związanymi instalacjami dystrybucyjnymi, ograniczone do obszarów objętych zadaniem,
- projektowane zasilacze UPS stanowiskowe (lokalne)
- istniejące centralne zasilacze UPS, w przypadku gdy w obiekcie takie istnieją i który należy wykorzystać.

Odpowiedź 18:

Projektowane grupowe zasilacze UPS wraz ze związanymi instalacjami dystrybucyjnymi, ograniczone do obszarów objętych zadaniem.

Pytanie 19

Gdzie przewiduje się miejsce zainstalowania zasilaczy UPS na potrzeby zasilania elektromedycznych instalacji separowanych?

Odpowiedź 19:

UPS umieścić w istniejącej wnęce elektrycznej (szachcie instalacyjnym).

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Pytanie 20

PFU str. 30-31: "Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania komputerów zasilane będą z obwodów rezerwowanych, użycie kodowanych gniazd energetycznych do zasilania urządzeń komputerowych, komputery i urządzenia związane z aparatami i wyposażeniem medycznym (centrale nadzoru, sygnalizatory gazów medycznych itp.) będą zasilane z sekcji nieseparowanej rozdzielni Głównej RG".

Jak należy rozumieć sformułowanie "zasilane z sekcji nieseparowanej rozdzielni Głównej RG" ? Czy rozdzielnica główna zasilająca obszar objęty zadaniem pracuje w układzie separowanym ?

Odpowiedź 20:

Rozdzielnica główna zasilająca obszar objęty zadaniem nie pracuje w układzie separowanym.

Pytanie 21

PFU str. 32: "Monitorowanie ważnych odprądów w sieci w rozdzielnicach głównej i budynkowych przy pomocy systemu monitorowania prądów różnicowych"

Czy w rozdzielnicach głównej lub budynkowych zasilającej obszar objęty zadaniem istnieje system monitorowania prądów różnicowych, jeśli tak, to proszę wskazać producenta tego systemu ?

W przeciwnym przypadku, czy Zamawiający wymaga wyposażenia rozdzielnic głównej lub budynkowych w systemy monitorowania prądów różnicowych tylko dla projektowanych WLZ-ów ?

Odpowiedź 21:

W rozdzielnicach głównych i budynkowych zasilających obszar objęty zadaniem nie istnieje system monitorowania prądów różnicowych poza dedykowanego odprądu do sali Ciężć Cesarskich na Trakcie Porodowym firmy INSTELLA. Należy wykonać monitorowanie prądów różnicowych WLZ-ów zgodnie z obowiązującymi przepisami zależnymi od funkcji danego pomieszczenia.

Pytanie 22

PFU str. 35-36 - wskazano ogólne wymagania dla paneli operatorskich w salach operacyjnych: "Wyświetlanie stanów pracy normalnej oraz ostrzeżeń i alarmów, jak również sterowanie urządzeniami instalacji gazów medycznych, wentylacji, klimatyzacji, sterowania oświetleniem, sygnalizacja z UPS i inne (w zależności od wymagań inwestora) (...) Wskazania dowolnie zaprogramowanych stanów ostrzegawczych, Sterowanie urządzeniami różnych instalacji, Możliwość przystosowania do potrzeb klienta (ilość programowalnych przycisków, zegar analogowy/cyfrowy, telefon, pilot do sterowania stołem operacyjnym itp. - współpraca z dostawcami instalacji i urządzeń „zewnętrznych”)"

Proszę sprecyzować jakie dokładnie mają wystąpić sterowania i sygnalizacje.

Odpowiedź 22:

Dokładny zakres sterowań i sygnalizacji paneli operatorskich należy określić w projekcie będącym zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 23

Instalacje niskoprądowe.

PFU – pkt. 35 „Instalacja telefoniczna i komputerowa, strona 32. Znajdują się tu dwa zapisy: „Instalacje należy wykonać przewodem UTP 4x2x0,5 kategorii 6 i zakończyć w istniejącej szafce piętrowej w dostarczonym patchpanelu kat.6”. Poniżej: „Instalacje telefoniczną oraz komputerową należy wykonać jako sieć instalacji strukturalnej w kat. 6 i klasie E, z wykorzystaniem ekranowanych: gniazd, patchpaneli, patchcordów oraz pozostałych kabli”. Kable UTP nie są ekranowane. Należy uznać, że to pomyłka i powinno być np. F/UTP (ekran wspólny i żyła uziemiająca znajdująca się pod taśmą)?

Odpowiedź 23:

W opisie jest pomyłka. Cała instalacja musi być wykonana z elementów ekranowanych. Dopuszcza się użycie kabla F/UTP (ekran wspólny i żyła uziemiająca znajdująca się pod taśmą).

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Pytanie 24

PFU – strona 32. Czy „*istniejące szafki piętrowe*” (punkty dystrybucyjne) zlokalizowane są w obrębie obszarów objętych robotami, czy też poza nimi?

Odpowiedź 24:

Zamawiający potwierdza, że punkty dystrybucyjne znajdują się w obrębie obszarów objętych robotami.

Pytanie 25

Czy w ww. szafkach są wolne miejsca do zabudowy dodatkowych patchpaneli (i ew. przewodnic kabli krosowych) oraz UPS, o których mowa w PFU?

Odpowiedź 25:

Tak, w szafkach są wolne miejsca do zabudowy dodatkowych patchpaneli oraz UPS-ów.

Pytanie 26

Czy funkcjonujące w obydwu przedmiotowych obszarach okablowanie strukturalne objęte jest jeszcze gwarancją producenta/installatora? Jeśli tak, to prosimy podać nazwę (markę) systemu okablowania i jego producenta.

Odpowiedź 26:

Okablowanie strukturalne nie jest objęte gwarancją producenta/installatora.

Pytanie 27

Czy wymagane jest dostarczenie i montaż gniazd, patchpaneli, parchcordów oraz kabli zgodnych z marką już funkcjonującego okablowania strukturalnego? Czy też dopuszcza się zastosowanie elementów spełniających jedynie wymagania określone w pkt. 35 PFU?

Odpowiedź 27:

Nie jest wymagane dostarczenie i montaż gniazd, patchpaneli, parchcordów oraz kabli zgodnych z marką już funkcjonującego okablowania strukturalnego. Dopuszcza się zastosowanie elementów spełniających jedynie wymagania określone w pkt. 35 PFU.

Pytanie 28

PFU – pkt. 36 „Instalacja sygnalizacji pożaru” (ISP), strona 32. Zakłada się, że wymagana jest zgodność nowoprojektowanych i montowanych elementów z systemem istniejącym? Prosimy podać jego nazwę (markę).

Odpowiedź 28:

System ESSER 8008.

Pytanie 29

Prosimy wskazać lokalizację istniejącej centrali instalacji sygnalizacji pożarowej (CSP) i podać jej typ.

Odpowiedź 29:

Pomieszczenie centralnej dyspozytorni, Pawilon nr 4, parter, pomieszczenie numer 11, system ESSER 8008.

Pytanie 30

Czy SPZOZ WSS nr 3 wymaga montażu nowych pętli dozorowych ISP w przedmiotowych obszarach Szpitala i doprowadzenie ich do istniejącej CSP, czy też dopuszcza się wpięcie nowoprojektowanych i wykonywanych odcinków linii w pętle istniejące?

Odpowiedź 30:

W przypadku wystarczającej ilości wolnych miejsc na pętlach, dopuszcza się wpięcie w istniejące, co powinno zostać określone w projekcie.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Pytanie 31

Czy SPZOZ WSS nr 3 wymaga montażu nowych elementów liniowych (czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, modułów wejść i wyjść itd.), czy też dopuszcza wykorzystanie (ponowny montaż) elementów istniejących?

Odpowiedź 31:

Zamawiający wymaga montażu nowych elementów.

Pytanie 32

Czy SPZOZ WSS nr 3 dysponuje dokumentacją ISP w postaci elektronicznej?

Odpowiedź 32:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją ISP w postaci elektronicznej. Zamawiający dysponuje jedynie archiwalną dokumentacją w wersji papierowej z roku 1994, która zostanie udostępniona na etapie projektowania.

Pytanie 33

Czy w obydwu przedmiotowych obszarach funkcjonuje już system dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)? Prosimy podać jego nazwę (markę).

Odpowiedź 33:

Szpital posiada jedną centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego obsługującą Pawilon nr 5 producenta BOSCH typu system Praesideo. Centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego umieszczona jest w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni, Pawilon nr 4, parter, pomieszczenie numer 11.

Pytanie 34

Prosimy wskazać lokalizację istniejącej centrali (CDSO).

Odpowiedź 34:

Pomieszczenie centralnej dyspozytorni, Pawilon nr 4, parter, pomieszczenie numer 11.

Pytanie 35

Czy SPZOZ WSS nr 3 wymaga montażu linii głośnikowych w przedmiotowych obszarach Szpitala i doprowadzenie ich do istniejącej CDSO, czy też dopuszcza się wpięcie nowoprojektowanych i wykonywanych odcinków w linie istniejące?

Odpowiedź 35:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przyjęte na etapie projektowania, jeżeli analiza projektanta określi taką możliwość techniczną wykorzystania istniejących linii i zagwarantowana zostanie sprawność systemu w obszarze opracowania.

Pytanie 36

Czy SPZOZ WSS nr 3 wymaga montażu nowych elementów liniowych (czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, modułów wejść i wyjść itd.), czy też dopuszcza wykorzystanie (ponowny montaż) elementów istniejących?

Odpowiedź 36:

Zamawiający wymaga montażu nowych elementów.

Pytanie 37

Czy SPZOZ WSS nr 3 dysponuje dokumentacją DSO w postaci elektronicznej?

Odpowiedź 37:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją DSO w postaci elektronicznej. Zamawiający dysponuje jedynie archiwalną dokumentacją w wersji papierowej, która zostanie udostępniona na etapie projektowania.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Pytanie 38

PFU – pkt. 36 „Instalacja domofonowa wraz z kontrolą dostępu” (SKD), strona 32. Czy w danych obszarach funkcjonują już urządzenia systemu kontroli dostępu obejmującego cały Szpital? Jeśli tak, to prosimy podać jego nazwę (markę) i producenta.

Odpowiedź 38:

Tak, system Comvox i Interfon firmy Teletronika Gliwice.

Pytanie 39

Jeśli odpowiedź na ww. pytanie brzmi nie, to proszę określić wymagany standard i klasy zabezpieczeń (wg PN-EN 60839-11-1) oraz zakres stosowania elementów SKD (rodzaj pomieszczeń i/lub obszarów, które kontrolą powinny być objęte) i lokalizacje drzwi, przy których domofony należy zastosować.

Odpowiedź 39:

W odpowiedzi na pytanie 38 Zamawiający wskazał nazwę i producenta urządzeń systemu kontroli dostępu obejmującego cały Szpital

Pytanie 40

SWZ i PFU nie zawiera wymagań w odniesieniu do instalacji telewizji (CCTV) dozorowej, ewentualnie także „medycznej” np. obserwacyjnej w salach chorych, czy do rejestracji zabiegów. Prosimy potwierdzić, że SPZOZ WSS nr 3 nie przewiduje stosowania tych instalacji w przedmiotowych obszarach.

Odpowiedź 40:

Nie przewiduje się stosowania tych instalacji na Trakcie Porodowym. W zakresie Oddziału Neonatologii zakres projektowy uwzględnić musi zapewnienie nadzoru pielęgniarskiego nad noworodkami przebywającymi w pokoju intensywnej opieki noworodka, opieki ciągłej, pośredniej, pokoju dla wcześniaków oraz izolatki. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przedmiotowego nadzoru w sposób zgodny z przepisami tj. fizyczny - punkty nadzoru lub elektroniczny - instalacja dozorowa obserwacyjna, w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych funkcjonalno-technicznych oraz projektowanego rozmieszczenia pomieszczeń, uzgodnionego z rzeczoznawcami w sposób zgodny z II stopniem referencyjności.

Pytanie 41

SWZ i PFU nie zawiera wymagań w odniesieniu do instalacji antenowej RTV. Prosimy potwierdzić, że SP ZOZ WSS nr 3 nie przewiduje stosowania tych instalacji w przedmiotowych obszarach.

Odpowiedź 41:

Nie przewiduje się stosowania tych instalacji w przedmiotowych obszarach.

Pytanie 42

Instalacje sanitarne. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje wystarczającą ilością mediów – ciepła i chłodu na cele zasilenia nagrzewnic i chłodziń w centralach wentylacyjnych. Prosimy o podanie parametrów w/w mediów.

Odpowiedź 42:

Zamawiający dysponuje odpowiednią ilością ciepła parametry 80/60. Na dzień dzisiejszy jest doprowadzone ciepło technologiczne do istniejących central. Należy dokonać inwentaryzacji przyłączy ciepła do nagrzewnic istniejących central wentylacyjnych celem określenia prawidłowości średnicy i możliwości podłączenia c.t. Zamawiający nie dysponuje źródłem chłodu.

Pytanie 43

Prosimy o informację, gdzie Zamawiający wymaga ulokowania urządzeń instalacji HVAC - central wentylacyjnych, agregatów chłodzińskich. Prosimy również o informację o wymaganej przez Zamawiającego trasie przewodów wentylacyjnych między centralami a pomieszczeniami przez nie obsługiwany.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Odpowiedź 43:

Trasę przewodów wentylacyjnych należy określić na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Usytuowanie urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 44

Prosimy o informację, czy w Zamawiający wymaga w centralach wentylacyjnych zastosowania chłodziw wodnych czy freonowych?

Odpowiedź 44:

Typy chłodziw należy określić na etapie projektu.

Pytanie 45

Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których Zamawiający wymaga utrzymywania parametrów wilgotnościowych oraz o podanie zakresu regulacji.

Odpowiedź 45:

Parametry wilgotnościowe pomieszczeń winny być zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 46

Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których wymagane jest zastosowanie klimatyzacji. Prosimy o określenie, czy jednostki klimatyzacyjne mają być zasilane w freon czy w wodę lodową.

Odpowiedź 46:

Zgodnie z PFU oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dysponuje odpowiednią ilością chłodu na cele klimatyzacji pomieszczeń?

Odpowiedź 47:

Zamawiający nie dysponuje źródłem chłodu.

Pytanie 48

Prosimy o informację o lokalizacji punktu przyłączeniowego do instalacji: ciepła technologicznego i chłodu na cele wentylacji i klimatyzacji. Prosimy o określenie średnicy rurociągu oraz aktualnej mocy przekazywanej przez daną instalację.

Odpowiedź 48:

Lokalizacja punktu przyłączeniowego instalacji ciepła technologicznego powinna zostać ustalona na etapie projektowania. Zamawiający posiada węży ciepłne na Pawilonie nr 3 oraz 5 na poziomie -1, do których doprowadzona jest instalacja ciepła technologicznego. Aktualna moc przekazywana przez instalację jest dostosowywana przez Zamawiającego wg potrzeb, ze względu na posiadanie własnej kotłowni Szpitalnej, dzięki czemu parametr może być regulowany w zakresie norm, średnica Pawilon nr 5 – 50mm, średnica Pawilon nr 3 - 32mm. Zamawiający nie posiada instalacji chłodu.

Pytanie 49

Prosimy o podanie wymiarów i lokalizacji ewentualnych szachtów instalacyjnych na cele prowadzenia kanałów wentylacyjnych.

Odpowiedź 49

Trasę przewodów wentylacyjnych należy określić na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Sposób prowadzenia instalacji oraz lokalizacja szachtów instalacyjnych musi wynikać z projektu będącego zakresem przedmiotu zamówienia.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Pytanie 50

Czy Zamawiający wymaga zastosowania w salach porodowych nr 1-4 nawiewu powietrza z filtrami absolutnymi?

Odpowiedź 50

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 51

Prosimy o wskazanie lokalizacji i wymiarów szachtów instalacyjnych dla prowadzenia nowych instalacji wodnych z poziomu -1.

Odpowiedź 51

Trasę prowadzenia nowych instalacji należy określić na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Sposób prowadzenia instalacji musi wynikać z projektu będącego zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 52

Czy Zamawiający przewiduje zasilanie z nowych pionów instalacji wodnych innych kondygnacji, w pomieszczeniach nie objętych przedmiotem zadania? Jeśli tak, prosimy o dokładne wyszczególnienie.

Odpowiedź 52

Zamawiający nie przewiduje zasilania z nowych pionów instalacji wodnych innych kondygnacji. Nie należy wpinać pozostałych kondygnacji w nowy pion wodny. Należy przyjąć jak najmniejszą ingerencję w pomieszczenia nie objęte przedmiotem zadania i wykonywanie montażu z uwzględnieniem jak najdłuższych pionowych elementów pozwalających na ograniczenie konieczności wykonania prac w poszczególnych pomieszczeniach nieobjętych przedmiotem zadania. W pomieszczeniach nieobjętych przedmiotem zadania, w przypadku konieczności ingerencji celem montażu nowego pionu w przypadku możliwości należy wykonać przyszłościowo odejścia poziome z nowych pionów i zakończyć zaworami odcinającymi.

Pytanie 53

Prosimy o udostępnienie aktualnych rzutów instalacji sanitarnych dla przedmiotowego zakresu oraz, w razie możliwości, dla całego budynku.

Odpowiedź 53

Zamawiający nie posiada aktualnych rzutów instalacji sanitarnych dla przedmiotowego zakresu oraz dla całego budynku.

Pytanie 54

Neonatologia: Podczas wizji stwierdzono, że wymienione są pionory wodne i kanalizacyjne. Nie wymieniony jest pion kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie robót nie będzie konieczności wymiany pionu kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź 54

Zamawiający potwierdza, że w zakresie Oddziału Neonatologii Pawilon nr 5 przedmiotem zamówienia nie jest wymiana pionów kanalizacji deszczowej.

Pytanie 55

Trakt porodowy: Prosimy o potwierdzenie czy pionory kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy prowadzić od piętra -2

Odpowiedź 55

Zgodnie z PFU w zakresie Traktu Porodowego należy wykonać wymianę odcinków pionowej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej na IV piętrze wraz z wywiewkami i obróbką, uwzględniając wpięcie się do istniejących pionów pod stropem IV piętra celem umożliwienia przyszłej wymiany pionów kanalizacji na piętrach niższych bez ingerencji w piętro IV. Przedmiotowych pionów nie należy prowadzić od piętra

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

drugiego. Przedmiotowe pionny należy prowadzić od wysokości: pod stropem IV piętra uwzględniając wpięcie się do istniejących pionów.

Pytanie 56

Trakt porodowy: Prosimy o potwierdzenie czy pionny wodne i centralnego ogrzewania należy prowadzić z piętra -1

Odpowiedź 56

Zgodnie z PFU w zakresie Traktu Porodowego należy wykonać doprowadzenie instalacji wodnych, tj. woda zimna, ciepła, cyrkulacja z poziomu -1 (należy włączyć się w istniejące odejścia z poziomu na -1). Pionny wodne należy prowadzić od poziomu -1, natomiast instalację centralnego ogrzewania należy włączyć do istniejących pionów. Nie należy prowadzić nowej instalacji centralnego ogrzewania od piętra -1.

Pytanie 57

Trakt porodowy: Prosimy o potwierdzenie czy pionny hydrantowe należy prowadzić z piętra -1

Odpowiedź 57

Nie. Instalację hydrantową należy wpiąć do istniejących pionów.

Pytanie 58

Trakt porodowy: Prosimy o potwierdzenie czy w budynku jest rozdział wody użytkowej od instalacji hydrantowej

Odpowiedź 58

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 59

Trakt porodowy: W związku z koniecznością prowadzenia pionów wod-kan, deszczowych, c.o., hydrantowych i instalacji wentylacji przez parter, 1, 2, 3 piętro prosimy o podanie możliwości wyłączenia z użytku pomieszczeń znajdujących się przy pionie na czas prowadzenia robót. W danym pionie na całej wysokości nie będzie wody, kanalizacji.

Odpowiedź 59

Nie ma konieczności prowadzenia pionów kanalizacyjnych sanitarnych, deszczowych, c.o., hydrantowych przez wszystkie kondygnacje. Zgodnie z PFU w zakresie Traktu Porodowego należy wykonać wymianę odcinków pionowej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej na IV piętrze wraz z wywiewkami i obróbką, uwzględniając wpięcie się do istniejących pionów pod stropem IV piętra celem możliwości przyszłej wymiany pionów kanalizacji na piętrach niższych bez ingerencji w piętro IV. Przedmiotowych pionów nie należy prowadzić od piętra -2. Przedmiotowe pionny należy prowadzić od wysokości: pod stropem IV piętra uwzględniając wpięcie się do istniejących pionów. Zgodnie z PFU w zakresie Traktu Porodowego należy wykonać doprowadzenie instalacji wodnych, tj. woda zimna, ciepła, cyrkulacja z poziomu -1 (należy włączyć się w istniejące odejścia z poziomu na -1). Pionny wodne należy prowadzić od poziomu -1, natomiast instalację centralnego ogrzewania należy włączyć do istniejących pionów. Nie należy prowadzić nowej instalacji centralnego ogrzewania od piętra -1. Instalację hydrantową należy wpiąć do istniejących pionów.

Prowadzenie instalacji wodnej: Zamawiający nie przewiduje zasilania z nowych pionów instalacji wodnych innych kondygnacji. Nie należy wpinać pozostałych kondygnacji w nowy pion wodny. Należy przyjąć jak najmniejszą ingerencję w pomieszczenia nie objęte przedmiotem zadania i wykonywanie montażu z uwzględnieniem jak najdłuższych pionowych elementów pozwalających na ograniczenie konieczności wykonania prac w poszczególnych pomieszczeniach nieobjętych przedmiotem zadania. W pomieszczeniach nieobjętych przedmiotem zadania, w przypadku konieczności ingerencji celem montażu nowego pionu w przypadku możliwości należy wykonać przyszłościowo odejścia poziome z nowych pionów i zakończyć zaworami odcinającymi. W danym pionie na całej wysokości będzie woda oraz kanalizacja, ponieważ stary

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

pion wodny należy pozostawić, a kanalizacja ma zostać wymieniona jedynie od wysokości: pod stropem IV piętra uwzględniając wpięcie się do istniejących pionów. W przypadku konieczności udostępnienia pomieszczeń poza zakresem przedmiotu zadania, Zamawiający udostępni pomieszczenia na wniosek Wykonawcy w uzgodnionych terminach i na uzgodniony czas.

Pytanie 60

Trakt porodowy: Trakt porodowy: Prosimy o potwierdzenie że podczas wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych przechodzących przez parter, 1, 2, 3 piętro wykonawca będzie miał konieczność wykonania podejść pod istniejące przyłącza bez konieczności wymiany starych rur na poziomach tych pięter. Czy przy odejściach na poziomy należy zastosować nowe zawory odcinające?

Odpowiedź 60

Nie ma konieczności prowadzenia pionów kanalizacyjnych sanitarnych, deszczowych, c.o., hydrantowych przez wszystkie kondygnacje. Zgodnie z PFU w zakresie Traktu Porodowego należy wykonać wymianę odcinków pionowej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej na IV piętrze wraz z wywiewkami i obróbką, uwzględniając wpięcie się do istniejących pionów pod stropem IV piętra celem możliwości przyszłej wymiany pionów kanalizacji na piętrach niższych bez ingerencji w piętro IV. Przedmiotowych pionów nie należy prowadzić od piętra -2. Przedmiotowe pionów należy prowadzić od wysokości: pod stropem IV piętra uwzględniając wpięcie się do istniejących pionów. Zgodnie z PFU w zakresie Traktu Porodowego należy wykonać doprowadzenie instalacji wodnych, tj. woda zimna, ciepła, cyrkulacja z poziomu -1 (należy włączyć się w istniejące odejścia z poziomu na -1). Piony wodne należy prowadzić od poziomu -1, natomiast instalację centralnego ogrzewania należy włączyć do istniejących pionów. Nie należy prowadzić nowej instalacji centralnego ogrzewania od piętra -1. Instalację hydrantową należy wpiąć do istniejących pionów. Prowadzenie instalacji wodnej: Zamawiający nie przewiduje zasilania z nowych pionów instalacji wodnych innych kondygnacji. Nie należy wpinać pozostałych kondygnacji w nowy pion wodny. Należy przyjąć jak najmniejszą ingerencję w pomieszczenia nie objęte przedmiotem zadania i wykonywanie montażu z uwzględnieniem jak najdłuższych pionowych elementów pozwalających na ograniczenie konieczności wykonania prac w poszczególnych pomieszczeniach nieobjętych przedmiotem zadania. W pomieszczeniach nieobjętych przedmiotem zadania, w przypadku konieczności ingerencji celem montażu nowego pionu w przypadku możliwości należy wykonać przyszłościowo odejścia poziome z nowych pionów i zakończyć zaworami odcinającymi. W danym pionie na całej wysokości będzie woda oraz kanalizacja, ponieważ stary pion wodny należy pozostawić, a kanalizacja ma zostać wymieniona jedynie od wysokości: pod stropem IV piętra uwzględniając wpięcie się do istniejących pionów. W przypadku konieczności udostępnienia pomieszczeń poza zakresem przedmiotu zadania, Zamawiający udostępni pomieszczenia na wniosek Wykonawcy w uzgodnionych terminach i na uzgodniony czas.

Pytanie 61

Warunek SIWZ stanowi w zakresie dysponowania: KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBÓT

d) jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na jednej robocie budowlanej prowadzonej na czynnym obiekcie szpitalnym o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł

Pytanie: Czy wykazanie się doświadczeniem w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego jest właściwym wymogiem, mając na względzie, iż zakres obowiązków kierownika budowy w świetle Prawa Budowlanego jest zupełnie inny niż inspektora nadzoru inwestorskiego, Powyższy wymóg jest również

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

sformułowany w kryterium „dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy

Odpowiedź 61

Zamawiający zmienia zapis pkt 3.4 ppkt 2 lit d) – f) w Rozdziale VI SWZ i nadaje mu następujące brzmienie:
KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBÓT

d) jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Budowy posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót.
- pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy robotach budowlanych na jednej robocie budowlanej prowadzonej na czynnym obiekcie szpitalnym o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł

e) jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Robót instalacji sanitarnych, posiadającą:

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika robót lub inspektora nadzoru
- co najmniej 1 raz pełniła funkcję kierownika robót nad robotami budowlanymi odpowiadającymi zakresem niniejszemu zamówieniu,

f) jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Robót instalacji elektrycznych, posiadającą:

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika robót lub inspektora nadzoru
- co najmniej 1 raz pełniła funkcję kierownika robót nad robotami budowlanymi odpowiadającymi zakresem niniejszemu zamówieniu,

W związku z powyższą zmianą Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdział XVI SWZ – dot. kryterium dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy (D) i nadaje mu następujące brzmienie:

Ad 3. w kryterium „dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy” – punktacja jest obliczana następująco:

Jeżeli Wykonawca wskaże w treści pkt. 1.3 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, iż skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, osobę która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy posiadającego kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 3.4 ppkt 2) lit a) oraz osoba ta:

- **nie posiada dodatkowego doświadczenia** (ponad minimalne doświadczenie zawodowe wymagane w ww. warunku uczestnictwa) – wówczas **otrzyma 0 pkt.**
- posiada dodatkowe doświadczenie (ponad minimalne doświadczenie zawodowe wymagane w ww. warunku uczestnictwa) tj. osoba ta posiada

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

obowiązujących przepisów,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót.

- pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy robotach budowlanych **na dwóch robotach budowlanych** prowadzonych na czynnym obiekcie szpitalnym o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł każda – wówczas **otrzyma 15 pkt.**

- posiada dodatkowe doświadczenie (ponad minimalne doświadczenie zawodowe wymagane w ww. warunku uczestnictwa) tj. osoba ta posiada

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót,

- - pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy robotach budowlanych **na trzech i więcej robotach budowlanych** prowadzonych na czynnym obiekcie szpitalnym o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł każda – wówczas **otrzyma 30 pkt.**

Pytanie 62

Warunek SIWZ stanowi: KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBÓT

d) jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na jednej robocie budowlanej prowadzonej na czynnym obiekcie szpitalnym o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł

Pytanie: Czy powyższy wymóg doświadczenie Kierownika budowy tj. pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na jednej robocie budowlanej prowadzonej na czynnym obiekcie szpitalnym o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł winno być zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat

Odpowiedź 62

Zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale VI SWZ, pkt 3.4 ppkt 2, lit d) Zamawiający wymaga, aby funkcję **Kierownika budowy pełniła osoba**, która posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót.

- pełniła (choć raz od czasu uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadających im uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na jednej robocie budowlanej prowadzonej na czynnym obiekcie szpitalnym o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł

Reasumując; Jeśli wykonawca wykaże, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiada dłuższe niż 5-letnie doświadczenie zawodowe, to możliwe jest jednocześnie wykazanie **(w tym**

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

dłuższym okresie) pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na jednej robocie budowlanej prowadzonej na czynnym obiekcie szpitalnym o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł.

Pytanie 63

Zapis PFU stanowi: Obszar opracowania znajduje się na czwartym piętrze Szpitala i obejmuje – Pawilon nr 3 segment B (Trakt Porodowy) oraz Pawilon nr 5 część odcinka pierwszego (Neonatologia), z wyłączeniem pionowych komunikacji w postaci wind i klatek schodowych oraz z wyłączeniem maszynowni dźwigów. Obszar opracowania obejmuje natomiast przedsionki klatek schodowych oraz drzwi wejściowe do klatek i maszynowni. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, iż zapis: „z wyłączeniem pionowych komunikacji w postaci wind i klatek schodowych oraz z wyłączeniem maszynowni dźwigów.” odnosi się zarówno do Pawilonu nr 3 i nr 5?

Czy zapis obejmuje też przedsionki do klatek schodowych na oddziale neonatologii? Czy zapis obejmuje

Odpowiedź 63

Tak, zapis odnosi się do Pawilonu nr 3 i 5.

Pytanie 64

Czy zamówienie obejmuje zakup wyposażenia? Prosimy o wskazanie jaki zakres wyposażenia (np. meble, wyposażenie medyczne, sprzęt specjalistyczny), będzie po stronie zamawiającego? Czy jakiś zakres wyposażenia będzie po stronie wykonawcy?

Odpowiedź 64

Zamówienie nie obejmuje zakupu wyposażenia. Należy uwzględnić jedynie przybory higieniczno-sanitarne celem spełnienia przepisów higieniczno-sanitarnych i epidemiologicznych (np. dozowniki i podajniki).

Pytanie 65

Czy w systemie potrzebne będzie wezwanie lekarskie?

Odpowiedź 65

Nie. Instalacja przyzywowa nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie 66

Czy system musi rozróżniać, z którego łóżka dokonano wezwanie (tj. czy informacja na centrali powinna być typu Wezwanie Sala 8 Łóżko 3)?

Odpowiedź 66

Nie. Instalacja przyzywowa nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie 67

Zapis PFU [5] stanowi: „Oddział neonatologii musi posiadać stanowiska w ilości dostosowanej do obecnych funkcjonalności oraz planowanego zwiększenia do II stopnia referencyjności oddziału (to jest około 8 stanowisk).”

Pytanie: Czy wymienione „Stanowiska” dotyczą stanowisk opieki pośredniej nad noworodkami?

Odpowiedź 67

Opisane stanowiska dotyczą zarówno opieki ciągłej jak i pośredniej.

Pytanie 68

Zapis PFU [6] stanowi: „Oddział Neonatologiczny [...] musi zawierać między innymi następujące pomieszczenia: - izolatka, - pokój dla wcześniaków, - pokój intensywnej opieki noworodka - 2 stanowiska, - pokój opieki ciągłej dla noworodka - po sztucznej wentylacji, obserwacji,”

Zapis PFU [5] stanowi: „Oddział neonatologii musi posiadać stanowiska w ilości dostosowanej do obecnych

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

funkcjonalności oraz planowanego zwiększenia do II stopnia referencyjności oddziału (to jest około 8 stanowisk).”

Pytanie: Czy ilość stanowisk z zapisu PFU [5] jest dzielona między izolatkę, wcześniaków, 2 stanowiska pokoju intensywnej opieki i pokój ciągłej opieki? Ile stanowisk musi znajdować się w izolatce i pokoju dla wcześniaków?

Odpowiedź 68

Ilość stanowisk w pokoju dla wcześniaków, izolatce, pokoju opieki ciągłej zależy jest od metrażu pomieszczenia. Należy pamiętać, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi dostęp do inkubatora musi być zachowany z 3 stron w tym 2 w osi długiej inkubatora – co może istotnie utrudnić umieszczenie więcej niż 2–3 inkubatorów w jednym pomieszczeniu. W izolatce planowane są 2 stanowiska. W pokoju dla wcześniaków 3-4 stanowiska. Dokładna ilość stanowisk musi wynikać z projektu będącego zakresem przedmiotu zamówienia, uwzględniającego możliwości techniczno-funkcjonalne i lokalowe oraz konieczność uzyskania II stopnia referencyjności oddziału, w przypadku możliwości planuje się uzyskanie 8 stanowisk opieki pośredniej i ciągłej plus 2 stanowiska na Intensywnej Terapii.

Pytanie 69

Zapis PFU[45] stanowi: „Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalnotechnicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi tymczasowe, włącznie z licznikami rozliczenia energii i wody. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.” Pytanie: Czy przyłącza dostarczające media na remontowany obszar będzie trzeba jakoś wyizolować (rozdzielnica elektryczna z licznikiem, kurek z licznikiem) czy mogą być pobierane z istniejącej sieci?

Odpowiedź 69

Przyłącza na czas robót należy olicznikować.

Pytanie 70

Zapis 27 pkt. OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 grudnia 2020 r. „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” 1) g) stanowi: „stanowisko do odciągania pokarmu oraz sprzęt chłodniczy do przechowywania mleka kobiecego”

Pytanie: Czy stanowisko i sprzęt chłodniczy powinien znajdować się w osobnym specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu?

Odpowiedź 70

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przyjęte na etapie projektowania, w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych.

Pytanie 71

Zapis 27 pkt. OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 grudnia 2020 r. pozostałe wymagania stawowi: „4) wydzielone stanowiska opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.”

Pytanie: Czy to pomieszczenie zostało ujęte w zestawieniu pomieszczeń w 6 punkcie PFU? Zapis PFU[6] stanowi: „musi zawierać między innymi następujące pomieszczenia: - izolatka, - pokój dla wcześniaków, - pokój intensywnej opieki noworodka - 2 stanowiska, - pokój opieki ciągłej dla noworodka - po sztucznej wentylacji, obserwacji, - pokój zabiegowy, - pomieszczenie do mycia inkubatorów, - pomieszczenie socjalne dla pielęgniarek i położnych, - dyżurka lekarska, - dyżurka dla ordynatora, - sekretariat, - brudownik, - łazienka, - magazyn na sprzęt medyczny.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Odpowiedź 71

Pomieszczenie na wydzielone stanowiska opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego nie zostało ujęte w zestawieniu pomieszczeń. Należy uwzględnić wykonanie przedmiotowego pomieszczenia w ramach zadania.

Pytanie 72

Zapis PFU[6] stanowi: „Trakt porodowy musi się składać z co najmniej czterech sal porodowych oraz jednej sali cięć i musi być dostosowany do następujących funkcjonalności: - sala porodowa nr 1 – łóżko porodowe, - sala porodowa nr 2 – łóżko porodowe, - sala porodowa nr 3 – łóżko porodowe, - sala porodowa nr 4 – wanna porodowa oraz łóżko porodowe, - sala operacyjna - cięć cesarskich.”

Pytanie: Czy któraś sala powinna być przystosowana do porodów rodzinnych? Jakie inne wymagania powinna spełniać sala porodowa przystosowana do porodów rodzinnych?

Odpowiedź 72

Wszystkie sale mają być przystosowane do porodów rodzinnych.

Pytanie 73

Czy w zespole porodowym powinno znajdować się osobne pomieszczenie dla noworodka w pierwszych godzinach życia po porodach powikłanych z zapewnioną możliwością obserwacji?

Odpowiedź 73

Dzieci przebywające na trakcie porodowym wymagające wnikliwej obserwacji są przekazywane na Oddział Neonatologiczny lub gdy stan zdrowia dzieci istotnie się pogorszy są przenoszone na stanowisko reanimacyjne znajdujące na Trakcie Porodowym (jedno stanowisko na sali cięć oraz ponadto dwa stanowiska reanimacyjne dedykowane w obrębie Traktu Porodowego).

Pytanie 74

Czy pokoje na oddziale neonatologii mają być oddzielone ściankami aluminiowymi z pakietem szyb (tak jak jest to obecnie), czy mają być zastosowane ścianki z GK?

Odpowiedź 74

Pokoje na oddziale neonatologii mają być oddzielone ściankami aluminiowymi z pakietem szyb.

Pytanie 75

Czy na oddziale będą wymieniane rozdzielnie i zasilanie?

Odpowiedź 75

Tak.

Pytanie 76

Gdzie należy ulokować centrale wentylacyjne?

Odpowiedź 76

Określić na etapie projektowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 77

Czy instalację grzejnikową należy włączyć na poziomie 4 piętra do istniejącej instalacji?

Odpowiedź 77

Tak.

Pytanie 78

W jaki sposób Zamawiający udostępni komunikację Wykonawcy na 4 piętro.

Odpowiedź 78

Poprzez korytarz na Pawilonie 5 poziom 0 odcinek II oraz windy na Pawilonie 5.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Pytanie 79

Kto będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjny i serwisowania w okresie gwarancji

Odpowiedź 79

Wykonawca.

Pytanie 80

Czy przy łózkach powinny znajdować się gniazda z manipulatorami? Jeśli tak to czy manipulator powinien mieć funkcję sterowania oświetleniem?

Odpowiedź 80

Nie. Instalacja przyzywowa nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie 81

Czy inwestor wymaga aby w systemie znajdowała się rejestracja zdarzeń?

Odpowiedź 81

Nie. Instalacja przyzywowa nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie 82

Czy na obiekcie jest ciepło technologiczne do zasilania central i gdzie można dokonać włączenia się do niego.

Odpowiedź 82

Ciepło technologiczne jest na poziomie -1, włączenie należy ustalić z Zamawiającym na etapie projektowania.

Pytanie 83

Niniejszym zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji umowy na następujący:

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27.02.2024 roku.
2. Przewiduje się etapowanie realizacji przedmiotu zamówienia:
 - a) Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji do 60 dni od daty zawarcia umowy,
 - b) Opracowanie projektu budowlanego do 90 dni od daty zawarcia umowy,
 - c) Opracowanie projektu wykonawczego do 120 dni od daty zawarcia umowy,
 - d) Rozpoczęcie robót budowlanych i instalacyjnych w terminie 3 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy,
 - e) Zakończenie robót budowlanych – Trakt Porodowy – do dnia 23.12.2023 r.
 - f) Zakończenie robót budowlanych – Oddział Neonatologiczny – do dnia 27.02.2024 r.

Powyższe wynika z faktu iż wskazany termin zakończenia we wzorze umowy tj. do 27.11.2023 jest nie możliwy do zrealizowania, mając na względzie konieczność wykonania dokumentacji projektowej oraz uzgodnień z nią związanych, następnie wykonanie robót budowlanych na czynnym obiekcie medycznym, gdzie praca odbywa się w ograniczonych przez Państwo godzinach, a komunikacja na obiekcie jest bardzo utrudniona. Jako firma posiadająca doświadczenie w zakresie realizacji zadań na czynnych obiektach medycznych, konieczności rozwiązywania wynikłych problemów w trakcie realizacji na skomplikowanych obiektach i zachowania minimum komfortu pacjentów na oddziałach, wskazujemy jak na wstępie

Odpowiedź 83

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 84

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej „ustawą Pzp” Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę treści SWZ: 1. W zakresie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, określonego w Rozdziale VI pkt 3.4 ppkt 1)

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

SWZ z: „Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (każda wg. odrębnej umowy) na czynnym obiekcie szpitalnym o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) brutto każda, z której co najmniej jedna jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nadając mu następujące brzmienie: „Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (każda wg. odrębnej umowy) na obiekcie o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) brutto każda, z której co najmniej jedna jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

Odpowiedź 84

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale VI pkt 3.4 ppkt 1) SWZ nadając mu następujące brzmienie:

„Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (każda wg. odrębnej umowy) na obiekcie o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) brutto każda, z której co najmniej jedna jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na czynnym obiekcie szpitalnym ”.

Pytanie 85

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej „ustawą Pzp” Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę treści SWZ:

2. W zakresie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, określonego w Rozdziale VI pkt 3.4 ppkt 2) lit. d) SWZ z: „jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na jednej robocie budowlanej prowadzonej na czynnym obiekcie szpitalnym o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł” nadając mu następujące brzmienie: „jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na jednej robocie budowlanej prowadzonej na obiekcie o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł”

Odpowiedź 85

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61 Zamawiający dokonał zmiany w pkt 3.4 ppkt 2 lit d) – f) Rozdział VI SWZ, nadając nadaje mu następujące brzmienie:

KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBÓT

d) jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Budowy posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót.

- pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy robotach budowlanych na jednej robocie budowlanej prowadzonej na czynnym obiekcie szpitalnym o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł

e) jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Robót instalacji sanitarnych, posiadającą:

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika robót lub inspektora nadzoru

- co najmniej 1 raz pełniła funkcję kierownika robót nad robotami budowlanymi odpowiadającymi zakresem niniejszemu zamówieniu,

f) jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Robót instalacji elektrycznych, posiadającą:

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika robót lub inspektora nadzoru

- co najmniej 1 raz pełniła funkcję kierownika robót nad robotami budowlanymi odpowiadającymi zakresem niniejszemu zamówieniu,

Pytanie 86

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej „ustawą Pzp” Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę treści SWZ:

3. W zakresie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVI pkt 2 ppkt 3) z: „Ad 3. w kryterium „dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy” – punktacja jest obliczana następująco: Jeżeli Wykonawca wskaże w treści pkt. 1.3 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, iż skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, osobę która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy posiadającego kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 3.4 ppkt 2) lit a) oraz osoba ta: a) nie posiada dodatkowego doświadczenia (ponad minimalne doświadczenie zawodowe wymagane w ww. warunku uczestnictwa) – wówczas otrzyma 0 pkt. b) posiada dodatkowe doświadczenie (ponad minimalne doświadczenie zawodowe wymagane w ww. warunku uczestnictwa) tj. osoba ta posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na dwóch robotach budowlanych prowadzonych na czynnym obiekcie szpitalnym o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł każda – wówczas otrzyma 15 pkt. c) posiada dodatkowe doświadczenie (ponad minimalne doświadczenie zawodowe wymagane w ww. warunku uczestnictwa) tj. osoba ta posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na trzech robotach budowlanych prowadzonych na czynnym obiekcie szpitalnym o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł każda – wówczas otrzyma 30 pkt.” nadając mu następujące brzmienie: „Ad 3. w kryterium

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

„dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy” – punktacja jest obliczana następująco: Jeżeli Wykonawca wskaże w treści pkt. 1.3 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, iż skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, osobę która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy posiadającego kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 3.4 ppkt 2) lit a) oraz osoba ta: a) nie posiada dodatkowego doświadczenia (ponad minimalne doświadczenie zawodowe wymagane w ww. warunku uczestnictwa) – wówczas otrzyma 0 pkt. b) posiada dodatkowe doświadczenie (ponad minimalne doświadczenie zawodowe wymagane w ww. warunku uczestnictwa) tj. osoba ta posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na dwóch robotach budowlanych prowadzonych na obiekcie o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł każda – wówczas otrzyma 15 pkt. c) posiada dodatkowe doświadczenie (ponad minimalne doświadczenie zawodowe wymagane w ww. warunku uczestnictwa) tj. osoba ta posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na trzech robotach budowlanych prowadzonych na obiekcie o kubaturze min. 10 000 m³ i wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł każda – wówczas otrzyma 30 pkt.”

Odpowiedź 86

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), Zamawiający informuje, że przedłuża dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia pkt 2 i pkt 4 w Rozdziale XV SWZ i nadaje im następujące brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 02.02.2023 r. do godz. 10:00**

4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 02.02.2023 r. o godz. 10:20**

Zamawiający zmienia ponadto pkt 1 w Rozdziale XIII SWZ i nadaje mu następujące brzmienie:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **03.03.2023 r.**

Zamawiający zmienia również zapis w Rozdziale XI pkt 1 i nadaje mu następujące brzmienie:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) **przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 02.02.2023 r. przed godz. 10:00.**

Załączniki do pisma:

z1. Formularz oferty (zmodyfikowany w dn. 25.01.2023 r.)

z9. Wykaz robót (zmodyfikowany w dn. 25.01.2023 r.)

z10. Wykaz osób (zmodyfikowany w dn. 25.01.2023 r.)

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001
