



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKALA 1:100

ZJAZD INDYWIDUALNY



PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU SKALA 1:10



TYP B	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFATOWEGO AC 11S 50/70 O GRUB. 4cm
	WARSTWA PROFILOWANA Z BETONU ASFATOWEGO AC 16 W 50/70 W IŁOŚCI 150 kg/m ² GRUB. ~6cm
	WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI TŁUCZNIOWO-ŻWIROWO - WAPIENNEJ 0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE GRUB. 20cm
	W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub. 10cm
	SPROFILOWANE PODŁOŻE GRUNTOWE O Js > 0,99

Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MOSTKI - MURSK dł. 997m - odc. od Km 0+130 do Km 1+127 - GMINA WŁOCLAWEK
Inwestor:	GMINA WŁOCLAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7
Nazwa rys:	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH
Projektant Branży Drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data: 08.2022	Skala: 1:100; 1:10