


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI JEZDNI

SKALA: 1:20


ODC. OD 0+130 DO 1+128



TYP A	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFATOWEGO AC 11S 50/70 O GRUB. 4cm
	WARSTWA PROFILOWA Z BETONU ASFATOWEGO AC 16 W 50/70 W ILOŚCI 150 kg/m²
	ISTNIEJĄCA, ZDEGRADOWANA WARSTWA BITUMICZNA GRUB. ~4 cm
	ISTNIEJ. PODBUDOWA Z TŁUCZNIOWA GRUB. 20 cm
	PODŁOŻE GRUNTOWE

SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10



Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MOSTKI - MURSKO d. 997m - odc. od Km 0+130 do Km 1+127 - GMINA WŁOCŁAWEK
Inwestor:	GMINA WŁOCŁAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI JEZDNI
Projektant Branża Drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIEŃSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-43386-5/45/84/Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABUHX-43386-5/31/90/Wk
Data: 08.2022	Skala: 1:20, 1:10
	Nr rys. 3