


UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie projektowanego kolektora kanalizacyjnego.
2. W miejscach skrzyżowań z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb bądź zarządcy sieci;
3. Istniejące uzbrojenie na trasie wykonwanego kolektora kanalizacyjnego należy zabezpieczyć;
4. Rzędne wjazdów studzienek kanalizacyjnych należy dostosować do istniejącego terenu lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu
5. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć;

- Proj. podsyпка płaskowa wys. h=200mm
- Proj. obsypka płaskowa wys. h=300mm



Temat:		"Kanalizacja deszczowa ul. Rynek 9 oraz ul. Mikulajka	
Inwestor:		Gmina Ustrzyki Dolne 1, ul. Rynek 9, 24-100 Ustrzyki Dolne	
Objekt:		PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
Projektant:		mgr inż. Bartosz Dzwonek	
Skala:		1:100/500	
WOD-KAN		WOD-KAN	
Data:		11.2016r	
Nrysunk:		2.1	