

Przedmiar

Remont sali lekcyjnej na 3 piętrze w 4 kondygnacyjnym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-02 0923/01	Osłony okien i drzwi folią polietylenową Okna 6*(1,70*1,00) Drzwi 0,90*2,00	m2	10,2
			m2	1,8
			razem	12
2	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie parkietu. Uwaga! W cenach jednostkowych należy uwzględnić wywóz i utylizację materiałów. Parkiet - rozbiórka 5,75*8,52	m2	48,99
			razem	48,99
3	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie przygotowanego podłoża Posadzka 5,75*8,52	m2	48,99
			razem	48,99
4	KNR-W 2-02 1105/01	Wykonanie warstwy niwelująco-wyrównawczej cementowej, grubości 2mm Warstwa niwelująco-wyrównawcza (posadzka) 5,75*8,52	m2	48,99
			razem	48,99
5	KNR-W 2-02 1109/04 analogia	Ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych o grubości min. 9 mm i oraz IV klasie ścieralności wraz z fugowaniem - kolorystykę należy uzgodnić z Dyrektorem ZSOiZ Posadzka z płytek 5,75*8,52	m2	48,99
			razem	48,99
6	KNR-W 4-01 0815/05	Montaż listew przypodłogowych Listwy przypodłogowe (2*5,75)+(2*8,52)-0,90	m	27,64
			razem	27,64
7	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby Sufit 5,75*8,52 Ściany (2*5,75*3,26)+(2*8,52*3,26) Okna -(6*(1,70*1,00)) Drzwi -(0,90*2,00) Ościeża 6*0,20*(1,70+2*1,00)+0,20*(0,90+2*2,00)	m2	48,99
			m2	93,04
			m2	-10,2
			m2	-1,8
			m2	5,42
			razem	135,45
8	KNR-W 4-01 0711/07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej - Przyjęto - 20% Ściany 0,20*((2*5,75*3,26)+(2*8,52*3,26)).	m2	18,608

Przedmiar

Remont sali lekcyjnej na 3 piętrze w 4 kondygnacyjnym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Okna $-(6*(1,70*1,00))$	m2	-10,2
		Drzwi $-(0,90*2,00)$	m2	-1,8
		razem	m2	6,608
9	KNR-W 4-01 0711/13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na stropach płaskich, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej - Przyjęto - 20%		
		Sufit $0,20*(5,75*8,52)$	m2	9,798
		razem	m2	9,798
10	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych (powierzchnia sufitów - przed i po gipsowaniu), Krotność = 2		
		Sufit $5,75*8,52$	m2	48,99
		razem	m2	48,99
11	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych (powierzchnia ścian - przed i po gipsowaniu), Krotność=2		
		Ściany $(2*5,75*3,26)+(2*8,52*3,26)$	m2	93,04
		Okna $-(6*(1,70*1,00))$	m2	-10,2
		Drzwi $-(0,90*2,00)$	m2	-1,8
		Ościeża $6*0,20*(1,70+2*1,00)+0,20*(0,90+2*2,00)$	m2	5,42
		razem	m2	86,46
12	KNR-W 4-01 1204/02 analogia	Malowanie dwukrotne farbą lateksową tynków wewnętrznych ścian w kolorystyce uzgodnionej z Dyrektorem ZSOiZ		
		Ściany $(2*5,75*3,26)+(2*8,52*3,26)$	m2	93,04
		Okna $-(6*(1,70*1,00))$	m2	-10,2
		Drzwi $-(0,90*2,00)$	m2	-1,8
		Ościeża $6*0,20*(1,70+2*1,00)+0,20*(0,90+2*2,00)$	m2	5,42
		razem	m2	86,46
13	KNR-W 4-01 1204/01 analogia	Malowanie dwukrotne farbą lateksową tynków wewnętrznych sufitów w kolorystyce uzgodnionej z Dyrektorem ZSOiZ		
		Sufit $5,75*8,52$	m2	48,99
		razem	m2	48,99
14	KNR-W 4-01 1208/01 analogia	Dwukrotne lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym do wysokości 160 cm od podłoża, h=1,60 m (M- zamiast emali lakier bezbarwny), Krotność = 2		
		Ściany $(2*5,75*1,60)+(2*8,52*1,60)$	m2	45,664
		razem	m2	45,664
15	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą ftalową rury (kolorystyka zgoda z wybranym kolorem ścian)	m	3,26

Przedmiar

Remont sali lekcyjnej na 3 piętrze w 4 kondygnacyjnym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR-W 2-02 1508/02 analogia	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetów	m2	6
17	KNR-W 4-01 0815/01 analogia	Montaż listew odbojowych PCV, szer. 11 cm, montaż na wysokości blatu ławek i krzeseł	m	7
		7	m	7
		razem	m	7
18	KNR-W 5-08 0309/04 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem	szt	1
19	KNR-W 5-08 0309/04	Montaż do gotowego podłoża gniazd sieciowych (komputerowych - poczwórnych)	szt	1
20	KNR-W 5-08 0307/05 analogia	Montaż przycisków natynkowych do przygotowanego podłoża	szt	1
21	KNR-W 4-01 1215/04	Mycie okien, podłogi, drzwi i sprzątanie po pracach remontowo-budowlanych		
		Okna 6*(1,70*1,00)	m2	10,2
		Drzwi 0,90*2,00	m2	1,8
		Podłoga 5,75*8,52	m2	48,99
		razem	m2	60,99
22	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych i zabezpieczających samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	9,8
23	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych i zabezpieczających samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km, Krotność=14	m3	9,8
		1. Należy uwzględnić, że prace prowadzone będą na 3 piętrze budynku Szkoły.		
		2. Należy uwzględnić wszystkie pozostałe roboty towarzyszące.		