ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

ID	DW01		DW02		DW02.1	DW03		DW04		DW05		DW06		DW08		DW08.1	DW08.2	DW09	LTT		
ILOŚĆ	2	3	4	4	1	4	7	1	2	1	6	1	2	2	3	1	1	1	4	6	56
ORIENTACJA	L	L	L	P	P	P	L	P	L	L	P	L	P	L	P	P	L	L	P	L	
WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE	160×205	160×205	110×205	110×205	100×205	110×205	110×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	100×205	90×205	100×205	120×205	80×190	80×190	
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	150×200	150×200	100×200	100×200	90×200	100×200	100×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	80×200	90×200	110×200	80×190	80×190	
PODGLĄD RZUTU																				
WIDOK OD STRONY OTWARCIA																				
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	---	---	
SAMOZAMYKACZ	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	---	---	
KRATKA WENTYLACYJNA												TAK	TAK								
WYPOSAŻENIE	- Klamka ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym - Rozeta/szyld okrągła/y ze stali nierdzewnej - Wypełnienie : poprzecznie prasowana kanałowa płyta wiórowa - Zamek podklamkowy, zapadkowo-zasuwkowy z czołem z ocynku - Rama skrzydlałet 6 kluczy	- Klamka ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym - Rozeta/szyld okrągła/y ze stali nierdzewnej - Wypełnienie : poprzecznie prasowana kanałowa płyta wiórowa - Zamek podklamkowy, zapadkowo-zasuwkowy z czołem z ocynku - Rama skrzydlałet 6 kluczY	- Klamka ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym, - Rozeta/szyld okrągła/y ze stali nierdzewnej, - Wpełnienie " poprzecznie prasowana kanałowa płyta wiórowa, - zamek podklamkowy, zapadkowo-zasuwkowy z czołem z ocynku																			
Tekst użytkownika 4																					
INNE										drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć	drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć	drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć	drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć			drzwi dźwiękoizolacyjne			zamek łazienkowy		

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

TYP	Lukarna - projektowana czerpnia powietrza - lamele aluminiowe	Projektowane drewniane okna lukarn	Projektowane drewniane okna o odporności ogniowej EI30	Projektowane drewniane okna o odporności ogniowej EI30	Projektowane drewniane okna połaciowe	Projektowane drewniane okna połaciowe	Projektowane drewniane okna połaciowe	
ID	OL01	OL02	OR2	OR1	OP02	OP02	OP01	
ROZMIAR NOMINALNY	105×160	106×158	160×180	60×60	---	---	---	
ILOŚĆ	1	21	1	1	1	3	105	133
PODGLĄD RZUTU								
WIDOK OD STRONY OTWARCIA								
WSPÓŁCZYNNIK U	0,00	0,90	0,90	0,00	1,10	1,10	1,10	
Klasa odporności ogniowej	-	-	EI 30	EI 30	-	-	-	
INNE	LAMELE LISTWOWE ALUMINIOWE					OKNA STAŁE NIEROZWIERNE	OKNA STAŁE NIEROZWIERNE	

1:100

UWAGI :

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkień, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i podtwyłów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.

5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.

6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wpływają istotnie na walory projektowanego obiektu.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przymować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlany).

9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoczynawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust.2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

14. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.

15. W związku z trwającymi pracami projektowymi nad dokumentacją wykonawczą, projektanci zastrzegają sobie prawo do wprowadzania rewizji dokumentacji projektu budowlanego w zakresie zmian niestotnych.

16. Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji cz. archi-tektonicznej należy uzgodnić z projektantem. Zmiany należy przedłożyć w formie propozycji, wniosku materiałowego lub rozwiązania proje-ktowego do akceptacji P. O. I. Allplan sp. z o. o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI
ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

FAZA / PHASE:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ / SUBJECT:

Przebudowa poddasza i wybranych elementów zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie

ADRES / ADDRESS:

ul. Parkowa 1
Tczew, woj. Pomorskie
dz. ew. 547/2, obr. 8

BRANŻA / INDUSTRY:

ARCHITEKTURA

INWESTOR / CLIENT:

Powiat Tczewski
ul.Piaskowa 2
Tczew
woj. Pomorskie

KOORDYNATOR KONTRAKTU / CONTRACT COORDINATOR — PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. ANNA TRZEBIŃSKA

GŁÓWNY PROJEKTANT / MAIN DESIGNER — NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ — PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. WIKTORIA PEĆ — W/01/2012

SPRZGADZAŁEŃCY / SPECIALISTS:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

SPRAWDZIŁ / VERIFIED BY — NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ — PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA KUBISIAK — 73/PDKK/2016

SPRZGADZAŁEŃCY / SPECIALISTS:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

PROJEKTOWAŁ / DESIGNED:
MGR INŻ. ARCH. TOMASZ GŁADYSZEWSKI

TEMAT / SUBJECT	NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER	POZIOM / LEVEL
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	PW_A_19	-

DATA / DATE	SKALA / SCALE
MAJ 2018	1:1