

## JAŚMINOWA 11 M36 - WYMIANA DRZWI BLASZANE.kstx

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-02 1027-05 analogia	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 DOTYCZY KOMPLETNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH DO MIESZKANIA Z BLACH TŁOCZONYCH OCIEPLONYCH Z OŚCIEŻNICĄ I KPL. OKUĆ. ZEWNĘTRZNE - WEWNĄTRZLOKALOWE	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
4	KNR 4-01 0708 -01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2,05 + 0,90 + 2,05	m	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 4-01 0707 -05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		2,05 + 0,90 + 2,05	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 2-02 2009 -05 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m2		
		(2,05 + 0,90 + 2,05) * 0,25	m2	1,250	
				RAZEM	1,250
7	KNR 2-02 1505 -03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(2,05 + 0,90 + 2,05) * 0,25	m2	1,250	
				RAZEM	1,250
8	KNR 4-01 0108 -09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,50	m3	0,500	
				RAZEM	0,500