
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR

Obiekt	Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)
Rodzaj robót	budowlane
Branża	drogowa
Lokalizacja	Sianów
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

Przedmiar

Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Roboty pomiarowe Nr ST: D-01.01.01	km	0,136
2		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie Nr ST: D-01.02.04	m2	422,75
		CHODNIK I ŚCIEŻKA LEŚNA		
3		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne Nr ST: D-04.00.00	m2	422,75
4		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.05.01	m2	422,75
5		Podbudowa zasadnicza mieszanką kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5. stabilizowanego mechanicznie Nr ST: D-04.04.02	m2	354,5
6		7-cm warstwa ścieralna szutrowa- mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 Nr ST: D-05.01.02	m2	306,75
		POBOCZA GRUNTOWE		
7		Wykonanie pobocza gruntowego o nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 Nr ST: D-05.01.01	m2	136,5