

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **przebudowa chodnika od ul. Młyńskiej do ul. 20-go Października w Kórniku.**

II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę chodnika od ul. Młyńskiej do ul. 20-go Października w Kórniku z nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z kostki brukowej, bezfazowej typu cegła.

Przedmiotowe prace obejmują rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią a także wykonanie stałej organizacji ruchu.

Stan istniejący

Aktualnie chodnik pomiędzy ul. Młyńską a ul. 20-go Października posiada nawierzchnię tłuczniową, odwodnienie odbywa się powierzchniowo.

Stan projektowany

Ciąg pieszo - rowerowy - szerokość 3,50,

- 1) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu cegła w kolorze szarym, o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm,
- 2) podbudowa grubości 23cm z tłucznia kamiennego,
- 3) obramowanie zaprojektowano obrzeżem betonowym o wymiarach 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem.

Zjazd indywidualny do posesji nr 15

- 1) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu cegła w kolorze szarym, o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm,
- 2) podbudowa grubości 23cm z tłucznia kamiennego
- 3) obramowanie zaprojektowanie obrzeżem betonowym o wymiarach 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem

Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdu, roboty wykończeniowe, wykonanie stałej organizacji ruchu.

Prace przygotowawcze:

Przygotowanie placu budowy, obsługa geodezyjna, projekt organizacji ruchu podczas prowadzenia robót w pasie drogowym (prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzgodnić w Wydziale Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej tutejszego Urzędu oraz zatwierdzić w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu).

Roboty różne:

Rozbiórka istniejącej nawierzchni.

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestów zastosowanych materiałów.

Wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 4 egz., protokół odbioru technicznego).

Do obowiązku Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora dla proponowanych rozwiązań materiałowych. Dopuszcza się okresowe zamykanie dróg dla ruchu drogowego, przy zachowaniu koniecznych objazdów oraz dojazdu dla mieszkańców i służb ratunkowych.

III. Termin wykonania:

Wymagany termin zakończenia zadania **31.07.2018r.**

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo – terminowego robót.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem ofertowym. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W cenie ryczałtovej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, tymczasowej organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapisów sprzecznych w tym zakresie.

IV. Załączniki

1. Projekt budowlano wykonawczy Przebudowa chodnika od ul. Młyńskiej do ul. 20 Października w miejscowości Kórnik.
2. Projekt organizacji ruchu drogowego Przebudowa chodnika od ul. Młyńskiej do ul. 20 Października w miejscowości Kórnik Zmiana stałej organizacji ruchu.
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Przedmiar robót.
5. Projekt umowy.

Opracowała:
Aleksandra Kowalska

Kierownik
Wydziału Inwestycji


Bronisław Dominiak