

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi gminnej w m. Rudki
Kod CPV	45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Lokalizacja	Rudki, działki nr 258, 277 - ID: 321705_2.0018
Inwestor	Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78 - 600 Wałcz
Biuro kosztorysowe	Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła

---

Sporządził Grzegorz Piluszczyk

Piła, luty 2024 r.

## Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej w m. Rudki

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. Roboty przygotowawcze</b>		
			<b>1.1. Roboty pomiarowe</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą		
			0,75140	km	0,75
			razem	km	0,75
			<b>2. Podbudowy</b>		
2	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Analogia: istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego		
			1665,00+552,95*0,08*2,0	m2	1 753,47
			razem	m2	1 753,47
3	KNNR 6 0113/05	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm (C 90/3), grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm		
			1665,00+552,95*0,08*2,0	m2	1 753,47
			razem	m2	1 753,47
4	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu		
			615,00+198,45*0,07*2,0	m2	642,78
			razem	m2	642,78
5	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2		
			615,00+198,45*0,07*2,0	m2	642,78
			razem	m2	642,78
6	KNNR 6 0309/01	D.04.08.01	Warstwa wyrównawcza SMA 0/5, KR 1-2, (asfalt 50/70) o śr. grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm		
			615,00+198,45*0,07*2,0	m2	642,78
			razem	m2	642,78
7	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu		
			615,00+198,45*0,07*2,0	m2	642,78
			razem	m2	642,78
8	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2		
			615,00+198,45*0,07*2,0	m2	642,78
			razem	m2	642,78
9	KNR AT-03 0203/01	D.02.03.01c	Analogia. Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych przesączonych asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie wszcz min. 200 kN/m, wzdłuż min. 100 kN/m - pas o szerokości 1,00 m		
			615,00+198,45*0,07*2,0	m2	642,78
			razem	m2	642,78
10	KNR 2-31 1004/04	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej		
			1665,00+615,00+751,40*0,03*2,0	m2	2 325,08
			razem	m2	2 325,08
11	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2		
			1665,00+615,00+751,40*0,03*2,0	m2	2 325,08
			razem	m2	2 325,08
12	KNNR 6 0308/01	D.04.08.01a	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych z BA, AC 11W, KR 1-2, (asfalt 50/70) o grubości po zagęszczeniu 4cm		
			615,00+198,45*0,03*2,0	m2	626,91
			razem	m2	626,91
13	KNNR 6 0308/02	D.04.08.01a	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych z BA, AC 11W, KR 1-2, (asfalt 50/70) o grubości po zagęszczeniu 5cm		
			1665,00+552,95*0,03*2,0	m2	1 698,18
			razem	m2	1 698,18
			<b>3. Nawierzchnie</b>		

## Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej w m. Rudki

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu		
			2280,00	m2	2 280,00
			razem	m2	2 280,00
15	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2		
			2280,00	m2	2 280,00
			razem	m2	2 280,00
16	KNNR 6 0309/01	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S, KR 1-2, (asfalt 50/70) - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm		
			2280,00	m2	2 280,00
			razem	m2	2 280,00
<b>4. Roboty wykończeniowe</b>					
17	KNR 2-01 0505/04	D.06.03.02	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IV		
			751,40*1,50*2,0	m2	2 254,20
			razem	m2	2 254,20
18	KNR 2-31 0202/07	D.06.03.02	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm. Analogia: uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych		
			1135,00	m2	1 135,00
			razem	m2	1 135,00
19	KNNR 6 0113/05	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. Analogia: wykonanie poboczy z kruszywa łamanego		
			1135,00	m2	1 135,00
			razem	m2	1 135,00
20	KNR 2-31 0107/02	D.04.04.00, D.04.04.02	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką 0/31,5 mm z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem. Analogia: dowiązania przyległych dróg gruntowych i zjazdów		
			25,00	m3	25,00
			razem	m3	25,00
21	KNNR 6 0108/02	D.05.03.05a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką z BA, AC 8S, KR 1-2, (asfalt 50/70) - dowiązania istniejących zjazdów bitumicznych		
			7,00	t	7,00
			razem	t	7,00
22	KNR 2-31 1406/04	D.03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą uszkodzonych skrzynek na nowe		
			3,00	szt	3,00
			razem	szt	3,00