


[cm]

PRZEKRÓJ 1-1

skala 1:50





## SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:10

## SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:10



## Uwaga

1. Grubość podsypki cementowo-piaskowej stosować zgodnie z rysunkiem,
2. Konstrukcję jezdni i parkingów posadzić na podłożu doprowadzonym do grupy nośności G1 i module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 120MPa,
3. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robót występowanie gruntu kategorii innej niż przyjętej zgodnie z opracowaniem geologicznym, należy zastosować w zależności od gruntu warstwę wzmacniającą z gruntu stabilizowanego cementem lub wymianę gruntu, grubości określonej wg Dz.U.43 poz. 430.

Drogi klasy wewnętrzna  
Kategoria ruchu           KR3  
Grunt                         G2

## Legenda

1. warstwa ściernalna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm
2. podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3-5 cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grub. 15 cm
4. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grub. 20 cm
5. łąwa betonowa C12/15 (B15)
6. krawężnik betonowy 15x30 cm
7. humusowanie z obsianiem trawą grub. 10 cm
8. warstwa mieszanki ulepszonej cementem C3/4 grub. 15 cm
9. opornik betonowy 12x25x100 cm

mxL4

MXL4 Sp. z o.o  
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A  
70-342 Szczecin  
tel/fax 91 488 43 64  
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PRZEDMIOT OPRAWOWANIA

Gmina Kamień Pomorski  
ul. Stary rynek 1, Kamień Pomorski

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
WE WRZOSOWIE  
DZ. NR 252/49 OBREB WRZOSOWO

BRANZA DROGOWA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. **Monika Biernacka** PODPIS: *Biernacka*  
 nr. Nr: ZAP/0198/POOD/09

SPRAWDZIŁ	PODPIS
-----------	--------

KREŠLIČA	PODPIS
----------	--------

STADIUM PROJEKTU	DATA
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY	III.2022
TYTUŁ RYSUNKU	
PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁOWE	

NR RYSUNKU	SKALA
D.03	1:50 1:10