

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Naprawa sufitu na korytarzu budynku CUW
Budynek CUW ul.Parkowa 2

Adres:

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu
Parkowa 2
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporz. dził: Adam Głab
Sprawdził:
Data opracowania: 2.11.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		NAPRAWA SUFITU NA KORYTARZU			
1.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg foli 25	m2 m2	25,000	25,000
1.2	KNR 4-01 0701-0300	Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na cianach, filarach, pilastrach o gr 3 cm 4	m2 m2	4,000	4,000
1.3	KNR 4-01 0106-0400	Usuni cie gruzu z budynku 4*0,02	m3 m3	0,080	0,080
1.4	KNR 4-01 0105-0600	Odwiezienie lub dowiezienie gruzu taczkami na odległo 10 m 0,08	m3 m3	0,080	0,080
1.5	KNR 4-01 0108-1700	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległo do 1 km 0,08	m3 m3	0,080	0,080
1.6	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na ka dy nast pny 1 km - 9 km 0,08	m3 m3	0,080	0,080
1.7	kalkulacja własna	Monta płyty - termPIR ETX 3cm - wraz z obrób 4	m2 m2	4,000	4,000
1.8	KNR 4-01 1204-0700	Jednokrotne gruntowanie sufitu 25	m2 m2	25,000	25,000
1.9	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewn trzne jednowarstwowe o grubo ci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r cznie na cianach, na podło u z tynku. 25	m2 m2	25,000	25,000
1.10	KNR 4-01 0619-0400	Odgrzybianie powierzchni murów z cegły trudno dost pnych o powierzchni do 2 m2, przy u yciu szczotek stalowych 25	m2 m2	25,000	25,000
1.11	KNR 4-01 0621-0300	Odgrzybianie cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metod dwukrotnego smarowania 25	m2 m2	25,000	25,000
1.12	KNR 2-02 1503-0500	Jednokrotne gruntowanie sufitu 25	m2 m2	25,000	25,000
1.13	KNR-W 2-02 1507-0900	Dwukrotne malowanie farb emulsyjn powierzchni wewn trznych tynków sufitów 25	m2 m2	25,000	25,000
1.14	KNR 2-02 1605-0300	Rusztowania wewn trzne rurowe, jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysoko ci do 7 m. 25	m2 m2	25,000	25,000