



FAZA PROJEKTU:	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
TEMAT:	<u>Przebudowa drogi gminnej Nr 120376 E w miejscowości Biała ul. Piaskowa</u>
INWESTOR:	Gmina Zgierz ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
OBIEKT:	Droga gminna Nr 120376 E
LOKALIZACJA OBIEKTU:	Droga gminna Nr 120376 E - ul. Piaskowa w m. Biała, gm. Zgierz
BRANŻA:	Drogowa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

AUTOR OPRACOWANIA:

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENÍ:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
Projektant	mgr inż. Krystian Kowalski	MAP/0382/PBD/15	Drogowa	

KAZIMIERZA WIELKA, LUTY 2021

EGZ. NR 1

Karta uzgodnień i zatwierdzeń

Uzgodnienie z Zarządcą Dróg Gminnych – Gmina Zgierz:

URZĄD GMINY ZGIERZ
Referat Infrastruktury i Rozwoju
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
tel.: 42 716-25-15 wew. 225

stać
Projekt ~~tymczasowej~~ organizacji ruchu
~~uzgodniono~~ / zaopiniowano bez uwag.
25.02.2021r

PODINSPEKTOR
Adrianna Drozd.
Inż. Adrianna Drozd

Zatwierdzenie w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu:

Starosta Zgierski
zatwierdza projekt organizacji ruchu
na czas trwania robót w pasie drogi publicznej
bez uwag / ~~z uwagami~~

Nr ewidencyjny: *150/21*
Niniejsza organizacja ruchu powinna zostać wprowadzona
do dnia: **2022-06-30**

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia Starostę
Zgierskiego za pośrednictwem Wydziału Komunikacji co najmniej 7 dni
przed jej wprowadzeniem oraz niezwłocznie powiadamia o przywróceniu
stałej organizacji ruchu.

2021-03-11 **Z up. STAROSTY**
Zgierz, dn. podpis zatwierdzającego **Lidia Gradek**
Inspektor

Spis treści

I. Część opisowa

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej
3. Materiały wyjściowe
4. Opis zamierzeń do projektu stałej organizacji ruchu
5. Termin oraz czas realizacji projektu
6. Uwagi końcowe

II. Część rysunkowa

Rysunek nr: D 1	– Orientacja	skala 1:10000
Rysunek nr: D 2	– Stała Organizacja Ruchu	skala 1:500

I. Część opisowa

Część opisowa do projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 120376 E w miejscowości Biała ul. Piaskowa”

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizację oznakowania przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 120376 E w miejscowości Biała ul. Piaskowa”

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Gmina Zgierz

ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz

Lokalizacja :

Droga gminna Nr 120376 E - ul. Piaskowa w m. Biała, gm. Zgierz

Jednostka projektowa:

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski

ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inż. Krystian Kowalski

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

- a) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późniejszymi zmianami)
- b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 784).
- c) Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z późniejszymi zmianami).
- d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311, z późniejszymi zmianami).

3. Materiały wyjściowe

- a) Mapa do celów lokalizacyjnych
- b) Wizje lokalne
- c) Projekt budowlano – wykonawczy
- d) Teren zabudowany
- e) Zlecenie Inwestora

4. Opis zamierzeń do projektu stałej organizacji ruchu

Docelowe oznakowanie przedstawiono na rysunkach nr D 2 – Stała Organizacja Ruchu.

Celem prac nad projektem stałej organizacji ruchu było oznakowanie przebudowywanej drogi gminnej Nr 120376 E w miejscowości Biała ul. Piaskowa, zapewniające sprawną i bezpieczną komunikację zarówno pieszą jak i samochodową. Na drodze gminnej zaprojektowano oznakowanie pionowe wraz z wymianą istniejącego zniszczonego oznakowania oraz dodatkowo uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe w obrębie skrzyżowania z DW 702.

Droga gminna Nr 120376 E – ul. Piaskowa w miejscowości Biała po przebudowie będzie posiadała nową nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 3,50 m do 5,00 m oraz obustronne pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.

Droga wojewódzka Nr 702 posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok 6,50 m oraz obustronne pobocze o zmiennej szerokości.

W bliskim otoczeniu omawianych dróg znajduje się zabudowa jednorodzinna. Odbywający się ruch po drodze gminnej jest ruch lokalnym. Istniejące oznakowanie zostało zinwentaryzowane na przedstawionym zakresie.

Zestawienie projektowanego oznakowania przedstawiono poniżej oraz w części rysunkowej.

**Projektowane oznakowanie
pionowe:**

Nazwa	Stan	Szt.
A-12a	prj	1
A-30	prj	1
T-0	prj	1
T-1	prj	2
Suma:		5

5. Termin oraz czas realizacji projektu

Przewidywany termin realizacji projektu: do 31.12.2022 r.


Czas wykonania – około 1 dzień

6. Uwagi końcowe

Oznakowanie (wielkości znaków, wysokość ich umieszczania, odległość od krawędzi drogi) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311, z późniejszymi zmianami) i „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Dla drogi gminnej należy stosować znaki małe (M) a na drodze wojewódzkiej znaki średnie (S). Na znakach pionowych należy zastosować folię II typu.


Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz odpowiedniego Komendanta Policji co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu powołując się na numer uzgodnienia (§12 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, z późniejszymi zmianami).

II. Część rysunkowa



UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!



Jednostka projektowa:	 Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski <small>ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka</small>			
Inwestor:	Gmina Zgierz ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz			
Temat:	Przebudowa drogi gminnej Nr 120376 E w miejscowości Biała ul. Piaskowa			
Obiekt:	Droga gminna Nr 120376 E			
Lokalizacja:	Droga gminna Nr 120376 E - ul. Piaskowa w m. Biała, gm. Zgierz DW 702 - km 34+374 - 34+474 w m. Biała, gm. Zgierz			
Faza projektu:	Projekt Budowlano - Wykonawczy			
Branża:	Drogowa	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Krystian Kowalski	MAP/0382/PBD/15	Drogowa	
Nazwa rys.:	Orientacja			
Skala rysunku:	1:10000	Data:	Luty 2021	Nr rys.: D 1

