

Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w obrębie PGR Bogusławice

PRZEDMIAR

L.p.	Kod pozycji OST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 950 mb	km	0,95
2		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni 950*5.5	m ²	5225
3		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni 950*5.5	m ²	5225
4		Wykonanie warstwy wyrównawczej masa min.bit. AC 11W w ilości 75kg/m2 {[950*5.5]*75}:1000+50	Mg	392
5		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni 950*5.5	m ²	5225
6		Ułożenie w-wy ścieralnej z masy min.-bit. AC 11S grubości 4 cm 950*5.5	m ²	5225
7		ścinka obustronna poboczy wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku z zagospodarowaniem 950*2*0.75	m ²	1425
8		utwardzenie obustronne poboczy tłuczniem 0-31,5 mm grubości 8 cm 950*2*0.75	m ²	1425
9		ustawienie oznakowania pionowego D-3 szt, tabl. T6 1 szt	szt.	4
10		Ustawienie tablic informacyjnych o wym. 180x120 cm	szt.	1

Piotrków Tryb. 2022.04.08