

KOSZTORYS ŚLEPY 047-01-001

Budowa: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane - konstrukcja stalkowa budynku, pokrycie dachu, stolarka drzwiowa
Lokalizacja: dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewo, gm. Kuślin
Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Biuro Projektów:
Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY 047-01-001

Budowa: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO
 Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane - konstrukcja stalowa budynku, pokrycie dachu, stolarka drzwiowa
 Lokalizacja: dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewo, gm. Kuślin
 Zamawiający:

poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów

 poziom cen sprzętu

 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 047-01-001

Strona 1

31-08-2022

SYKAL-003390

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Konstrukcja stalowa budynku oraz obudowa ścian	
2	Pokrycie dachu budynku	
3	Stolarka drzwiowa i bramy	
O G Ó Ł E M		
O G Ó Ł E M N E T T O								
P o d a t e k V A T								
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS ŚLEPY 047-01-001

Budowa: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO
 Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane - konstrukcja stalkowa budynku, pokrycie dachu, stolarka drzwiowa
 Lokalizacja: dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewo, gm. Kuślin
 Inwestor:

KOSZTORYS 047-01-001

Strona 1

31-08-2022

SYKAL-00390

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Konstrukcja stalowa budynku oraz obudowa ścian				
1	10	KNR 202-12-19-04-00 Osadzenie podstaw słupów stalowych - marki stalowe	szt	6,000
1	20	KNR 205-01-01-01-00 Słupy o masie do 1,0 Mg wraz z malowaniem antykorozyjnym i montażem	t	2,454
1	30	KNR 205-01-06-04-00 Stężenia dachów wraz z malowaniem antykorozyjnym i montażem	t	1,025
1	40	KNR 205-01-06-03-00 Płatwie wraz z malowaniem antykorozyjnym i montażem	t	2,674
1	50	KNR 205-10-02-02-00 Lekka obudowa ścian - płyty warstwowe z rdzeniem PIR 80mm - kolor RAL 9002	m ²	193,242
1	60	KNR 202-11-01-01-00 Podlewki montażowe z masy bezskurczowej	szt	6,000
1	70	KNR 202-05-06-02-00 Obróbki blacharskie ścian, listwy startowe, z blachy ocynkowanej, powlekanej, kolor RAL 9002	m ²	35,060
2		Pokrycie dachu budynku				
2	80	KNR 202-04-10-04-00 Ołączenie połaci dachowych łąkami stalowymi ocynkowanymi, zimnogiętymi typu Z	m ²	135,200
2	90	KNR 205-10-04-02-00 Lekka obudowa dachu - płyty warstwowe z rdzeniem PIR 100mm - kolor RAL 9002	m ²	124,800
2	100	KNR 202-12-20-03-00 Świetliki dachowe pasmowe NRO, przez całą długość kalenicy, szer.1,0m, świetlik z poliwęglanu 10+10mm	m ²	10,400
2	110	KNR 202-05-08-03-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCV mm ø 12 cm - RAL 7016	metr	20,800
2	120	KNR 202-05-10-02-00 Rury spustowe okrągłe z PCV ø 10 cm - RAL 7016	metr	20,000
2	130	KNR 202-05-06-02-00 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej, kolor RAL 9002	m ²	23,400
3		Stolarka drzwiowa i bramy				
3	140	KNR 202-12-05-03-00 Brama przemysłowa, segmentowa z napędem, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²	36,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	150	KNR 202-10-24-08-50 Drzwi stalowe, płaszczowe, zewnętrzne, 1-skrzydłowe	m ²	2,100
OGÓLEM KOSZTORYS 047-01-001					

PRZEDMIAR ŚLEPY 047-01-001

Budowa: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO
 Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane - konstrukcja stalkowa budynku, pokrycie dachu, stolarka drzwiowa
 Lokalizacja: dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewo, gm. Kuślin
 Inwestor:

PRZEDMIAR 047-01-001

Strona 1

31-08-2022

SYKAL-003390

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Konstrukcja stalowa budynku oraz obudowa ścian		
1	10	KNR 202-12-19-04-00	Osadzenie podstaw słupów stalowych - marki stalowe	szt	6,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6		6,000
1	20	KNR 205-01-01-01-00	Słupy o masie do 1,0 Mg wraz z malowaniem antykorozyjnym i montażem	t	2,454
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Słupy IPE 300 1,718		1,718
		2	Słupy w szczytach RK 120x120x5 0,736		0,736
1	30	KNR 205-01-06-04-00	Stężenia dachów wraz z malowaniem antykorozyjnym i montażem	t	1,025
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Stężenia i dodatki 1,025		1,025
1	40	KNR 205-01-06-03-00	Płatwie wraz z malowaniem antykorozyjnym i montażem	t	2,674
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Rygle IPE 300 1,665		1,665
		2	Płatwie RP 120x80x4 1,009		1,009
1	50	KNR 205-10-02-02-00	Lekka obudowa ścian - płyty warstwowe z rdzeniem PIR 80mm - kolor RAL 9002	m ²	193,242
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Oś 1 4,80*12,42-4,0*4,5*2		23,616
		2	Oś 9 4,80*12,42		59,616
		3	Oś A 4,80*10,40+0,5*10,40*1,2		56,160
		4	Oś B 4,80*10,40+0,5*10,40*1,2-1,1*2,1		53,850
1	60	KNR 202-11-01-01-00	Podlewki montażowe z masy bezskurczowej	szt	6,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Podlewki pod słupami 6		6,000
1	70	KNR 202-05-06-02-00	Obróbki blacharskie ścian, listwy startowe, z blachy ocynkowanej, powlekanej, kolor RAL 9002	m ²	35,060
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Listwy startowe 0,50*(10,40*2+12,42*2)		22,820
		2	Narożniki ścian 0,3*5,0*4		6,000
		3	Ościeża/glify bram 0,2*(1,0+2,10*2)		1,040
		4	Ościeża/glify otworów drzwiowych 0,2*(4,0+4,5*2)*2		5,200
2			Pokrycie dachu budynku		
2	80	KNR 202-04-10-04-00	Ołączenie połaci dachowych łątami stalowymi ocynkowanymi, zimnogiętymi typu Z	m ²	135,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6,50*10,40*2		135,200
2	90	KNR 205-10-04-02-00	Lekka obudowa dachu - płyty warstwowe z rdzeniem PIR 100mm - kolor RAL 9002	m ²	124,800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6,50*10,40*2		135,200
		2	Minus poz.80 -10,40		-10,400
2	100	KNR 202-12-20-03-00	Świetliki dachowe pasmowe NRO, przez całą długość kalenicy, szer.1,0m, świetlik z poliwęglanu 10+10mm	m ²	10,400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,0*10,40		10,400
2	110	KNR 202-05-08-03-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCV mm ø 12 cm - RAL 7016	metr	20,800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	10,40*2		20,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	120	KNR 202-05-10-02-00	Rury spustowe okrągłe z PCV \varnothing 10 cm - RAL 7016	metr	20,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5,0*4		20,000
2	130	KNR 202-05-06-02-00	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej, kolor RAL 9002	m ²	23,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pas nadrynnowy <i>Obliczenie ilości</i> 10,40*2*0,5		10,400
		2	Boczne krawędzie połączenia dachu 6,50*2*2*0,5		13,000
3	Stolarka drzewiowa i bramy				
3	140	KNR 202-12-05-03-00	Brama przemysłowa, segmentowa z napędem, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²	36,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,0*4,5*2		36,000
3	150	KNR 202-10-24-08-50	Drzwi stalowe, płaszczowe, zewnętrzne, 1-skrzydłowe	m ²	2,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,0*2,10		2,100