



DKP/110/2019/MPK

Gdańsk, dnia 25.10.2019r.

Dotyczy inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w branży Turystyka, sport i rekreacja oraz technik architektury krajobrazu w branży środowisko”.

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt nr I/PNE/154/2019/MD Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w uzgodnieniu z Jednostką Projektową przekazuje poniższe wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie numer 18:


Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych zbiornika wody deszczowej – brak specyfikacji technicznej w przekazywanej dokumentacji projektowej, w tym określenia typu (materiał, z którego winien być wykonany) i wymiarów (pojemność, wymiary podstawy, wysokość). Określona w opisie technicznym pojemność równa 10,0 m³ nie odpowiada wymiarom na rzucie uzbrojenia i profilu kanalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa przewiduje szczelny zbiornik o pojemności 10m³, Zamawiający dopuszcza dowolność technologii wykonania elementu, z uwzględnieniem wymagań dotyczących materiałów budowlanych stosowanych na budowie, opisanych w STWiORB; profil kanalizacji deszczowej należy zweryfikować, w następstwie wykonania pomiarów geodezyjnych punktów wysokościowych istniejącego uzbrojenia.

Pytanie numer 19:

Dokumentacja projektowa przewiduje izolację kanałów wentylacyjnych z wełny mineralnej pod płaszczyznę blachy aluminiowej. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający



dopuszcza przyjęcie do oferty izolacji z maty z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany materiał, za wyjątkiem izolacji narażonych na działanie czynników atmosferycznych, których winny mieć odpowiednie zabezpieczenie przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni (pkt.4.4.7 STWiORB).

Pytanie numer 20:

Brak w projekcie instalacji wewnętrznej wodociągowej hydrantów ppoż. dn 25 z szafą i wyposażeniem. W przedmiarze figurują hydranty w ilości 4 kpl., natomiast brak ich usytuowania na rzutach i rozwinięciu (aksonometrii). Prosimy o potwierdzenie, że hydranty w ilości 4 kpl. należy ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią pkt. 3.11.9 PT architektura, w projektowanym budynku nie jest wymagane stosowanie hydrantów wewnętrznych. Elementy ujęte w przedmiarze – błąd pisarski.


DYREKTOR
Włodzisław Rortosiewicz