

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont sanitariatów CUW

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: CUW Zawiercie

Wykonawca:

Sporz. dził:

Sprawdził:

Data opracowania: 11.09.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo ci składowe | Ilo robót |
|--------|-----------------------|--|--------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | ŁAZIENKA 1 | | | |
| 1.1 | | ROBOTY ROZBIORKOWE | | | |
| 1.1.1 | KNR 4-04 0504-0300 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4,05*2,4 | m2 m2 | 9,720 | 9,720 |
| 1.1.2 | KNR 4-01 0819-1500 | Rozebranie wykładziny ciennej z płytek (2,4+4,05+2,4+4,05)*2 | m2 m2 | 25,800 | 25,800 |
| 1.1.3 | kalkulacja własna | Wynoszenie gruzu z budynku 1,066 | m3 m3 | 1,066 | 1,066 |
| 1.1.4 | KNR 4-04 1101-0100 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km ci gnikiem kołowym z przyczep (9,72+25,80)*0,03 | m3 m3 | 1,066 | 1,066 |
| 1.1.5 | KNR 4-04 1101-0200 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 9 km 1,066 | m3 m3 | 1,066 | 1,066 |
| 1.1.6 | KNR 4-01 0338-0100 | Wykucie bruzd pionowych o gł boko ci i szeroko ci 1/4 x 1/2 cegły w cianach na zaprawie wapiennej - wykucie drzwi 10 | m m | 10,000 | 10,000 |
| 1.2 | | ROBOTY WYKO CZENIOWE | | | |
| 1.2.1 | KNR 2-02 0822-0600 | Licowanie cian płytkami (2,4+4+2,4+4)*2,6+(1,3*2*2)+1*2,6 | m2 m2 | 41,080 | 41,080 |
| 1.2.2 | KNR 2-02 1102-0100 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 4,05*2,4 | m2 m2 | 9,720 | 9,720 |
| 1.2.3 | KNR 2-02 1104-0300 | Posadzki j z płytek ceramicznych podłogowych 2,4*4,05 | m2 m2 | 9,720 | 9,720 |
| 1.2.4 | KNR 2-02 2005-0400 | Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach,na rusztach metalowych. 2,4*4,05 | m2 m2 | 9,720 | 9,720 |
| 1.2.5 | KNR 2-02 1505-0300 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłó y gipsowych farb emulsyjn "Polinit". 9,7 | m2 m2 | 9,700 | 9,700 |
| 1.2.6 | kalkulacja własna | Dostawa i monta drzwi wew, 3 | kpl. kpl. | 3,000 | 3,000 |
| 1.2.7 | kalkulacja własna | Zabudowa rur kanalizacyjnych 3 | m2 m2 | 3,000 | 3,000 |
| 1.2.8 | kalkulacja własna | montaz kranu 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.2.9 | kalkulacja własna | Wymiana lamp o wietleniowych 3 | kpl. kpl. | 3,000 | 3,000 |
| 1.2.10 | kalkulacja własna | Wymiana muszli ust powej 2 | kpl. kpl. | 2,000 | 2,000 |
| 1.2.11 | kalkulacja własna | Wymiana umywalki 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2 | | WYPOSA ENIE | | | |
| 2.1 | kalkulacja własna | Dostawa i monta lustra 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2.2 | kalkulacja własna | Dostawa i monta •podajnik na papier 2 | kpl. kpl. | 2,000 | 2,000 |
| 2.3 | kalkulacja własna | Dostawa i monta •podajnik na r czniki papierowe ZZ 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2.4 | kalkulacja własna | Dostawa i monta •podajniki na mydło/ płyn do dezynfekcji 2 | kpl. kpl. | 2,000 | 2,000 |
| 2.5 | kalkulacja własna | Dostawa i monta • elektryczny podgrzewacz do wody 1500 W 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2.6 | kalkulacja własna | Dostawa i monta •deska sedesowa wolnoopadaj ca 2 | kpl. kpl. | 2,000 | 2,000 |
| 2.7 | kalkulacja własna | Dostawa i monta • kosz stalowy 12 l- 2 | kpl. kpl. | 2,000 | 2,000 |
| 2.8 | kalkulacja własna | Dostawa i monta • kosz stalowy 30l- 2 | kpl. kpl. | 2,000 | 2,000 |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilo robót |
|------|-------------------|---|--------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| 2.9 | kalkulacja własna | Dostawa i monta • elektryczna suszarka do r k 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2.10 | kalkulacja własna | Dostawa i monta • szafa zamykana wolnostoj ca/ szafka łazienkowa o wym. 200/220 cm x 130/140 cm, gł. max 40/45 cm 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |