
Staszów., dnia 22.11.2024

Zn.spr.: SA.270.98.2024

ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: Przetargu na „**Przebudowa drogi leśnej nr 97 położonej na terenie leśnictwa Golejów**”.

PYTANIA:

Pomiędzy przedmiarem robót (pozycja. 3.5; poz. 3.6), a dokumentacją projektową występują rozbieżności w ilościach przepustów z rur o śr.50 cm i 60 cm, ponadto przedmiar robót nie uwzględnia przepustów o śr. 80 cm, których wg dokumentacji projektowej jest 38m.

Proszę o podanie ilości przepustów w oparciu, o którą należy sporządzić kosztorys ofertowy, ponadto proszę o weryfikację ilości umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem (przedmiar robót) poz.3.7.

Proszę również o informację czy w ilościach robót ziemnych zostały uwzględnione wykopy pod przepusty oraz rowy?

ODPOWIEDŹ:

1. W załączeniu skorygowany przedmiar robót;
2. przepusty o fi 80 cm zlokalizowane pod koroną drogi są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają wymiany;
3. ilość robót ziemnych w przedmiarze uwzględnia wykonanie rowów;
4. nakłady związane z wykonaniem robót ziemnych niezbędnych do wykonania przepustów należy uwzględnić w pozycji dotyczącej wykonania części przelotowej przepustu.