

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowo adaptacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych dla ZER MSWiA na terenie KMP w Lesznie
ADRES INWESTYCJI : ul. 17 Stycznia 6, 64-100 Leszno
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : 60-844 POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem (pom.5,6,7,9) 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNNR 5 0502-03 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - bez dostawy materiału (pom. 5,6,7,9) 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 0307-02	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 19-01 1024-20	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami (pom 1,2,5) 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR 19-01 1024-24	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe (pom 1,2,5) 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (pom.2,5) 15,36	m ² m ²	15,360	
				RAZEM	15,360
11	kalk. własna	Utylizacja materiałów i odpadów 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (pom.1,2,5,7,8) (wykładzina podłogowa z PCV np. Komfort Orion 466 lub równoważne) 9,9+4,8+23,04+5+5+11,7	m ² m ²	64,440	
				RAZEM	64,440
13	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone (pom.1,2,5,7,8) 5*2,5+19*2,5	m m	60,000	
				RAZEM	60,000
14	KNR-W 2-02 1124-04 analogia	Posadzki - listwy progowe, narożniki, łączniki i inne elementy do wykładziny pcv (pom.1,2,5,7,8) 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe ocieplone (światło przejścia 80cm)+samozamykacz (pom.6) 1,8	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
16	KNR 4-01 0819-03	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 10x10 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza (pom.9) 1	plyt. plyt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 0819-04	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 10x10 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna (pom.9) 9	plyt. plyt.	9,000	
				RAZEM	9,000
18	kalk. własna	Transport z załadunkiem mebli, wyposażenia biurowego, sprzętu, akt do nowej lokalizacji (na terenie KMP) zgodnie ze specyfikacją techniczną 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	ZKNR C-2 0301-11	Przygotowanie podłoża; uzupełnienie ręczne ubytków o głębokości do 5,0 cm na powierzchni do 1 m ² - 08 (pom. 9)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,3	m ²	0,300	
				RAZEM	0,300
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (pom.9 - powyżej okładziny z płytek)	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
21	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (pom.9 - powyżej okładziny z płytek)	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000