



ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA  
ASFALTOWA

NAWIERZCHNIA Z KORY N2 – WYSOKOŚĆ UPADKU MAX 2M

PROJ. OBRZEŻE STALOWE

- płaskownik 150x2,5 mm, cynkowany z krwaǳią wyoblona
- ława betonowa ciągła, C12/ 15,
- podsypka z kruszywa łamanego



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KORY:



- warstwa użytkowa z zrębków kory, frakcja 5–30 mm, gr. 20 cm (po zagęszczeniu) + 10 cm (rekompensacja przemieszczania się nawierzchni) **WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU 2M**
- warstwa odsączająca – żwir o granulacji 1–4 mm, gr. 15 cm
- geowłóknina,
- zgodnie z wytycznymi producenta

Uwaga:

RYSUNEK NIE MOŻE SŁUŻYĆ CEŁOM WYKONAWCZYM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE  
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE  
Z OPISEM TECHNICZNYM,  
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI  
OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Inwestor / Client		
 <div>Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra</div>		
Projektant / Executive Architect		
 <div><b>CREOPROJECT Sp. z o.o.</b> ul. Stanisława Staszica 4a 50-221 Wrocław tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618</div>		
Temat/Subject		
Zagospodarowania terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgórzu Kościuszki wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego i monitoringu;		
OBRĘB 0032, AM-4, DZ. 296		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	wrzesień 2021 r.	
Imię i nazwisko sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	grudzień 2021 r.	
Tytuł rysunku		
DETAL NAWIERZCHNI Z KORY		
Przeznaczenie		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:15	D02	-