


PROJEKTOWANE
NASADZENIA

NAWIERZCHNIA Z KORY N2*




Specyfikacja:


Komplet piknikowy, ława drewniana wraz z ławkami z kłody drewnianej, z oparciem:

- materiał siedzisk oraz blatu: bela z drewna rodzimego (impregnowana substancją bezpieczną dla dzieci), wym. ławy 1800 x 780 x 730 mm, wym. jednego siedziska 2000 x 680 x 854 mm, olejowane na kolor palisander,
- materiał ramy: stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo wg palety RAL 9017
- wymiary całkowite zestawu: 2000 x 680 x 850 mm
- mocowanie: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta, za pomocą stalowych kotew

Zdjęcia poglądowe:



WIDOK Z GÓRY NA ZESTAW PIKNIKOWY



WIDOK Z BOKU NA ZESTAW PIKNIKOWY



WIZUALIZACJA
WIDOK Z GÓRY NA ZESTAW PIKNIKOWY



WIZUALIZACJA

Uwaga:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMİ KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Inwestor / Client



Miasto Jelenia Góra
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Góra

Projektant / Executive Architect



CREOPROJECT Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat/Subject

**Zagospodarowania terenu Wspinaczkowego Placu
Zabaw na Wzgórzu Kościuszki wraz z instalacją
oświetlenia zewnętrznego i monitoringu;**

OBREB 0032, AM-4, DZ. 296

Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	wrzesień 2022 r.	
Imię i nazwisko sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	wrzesień 2022 r.	

Tytuł rysunku DETAL NAWIERZCHNI Z KORY ORAZ ŁAWKO-STOŁU		
Przeznaczenie PROJEKT WYKONAWCZY		
Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:15	D04	-