

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 20.07.2021r.



ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

ZP.271.10.2021

dot.: postępowania „Remont drogi gminnej nr 157024G - ul. Pałacowej w Małkowie”

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców i wyjaśnia treść SWZ.

Pytanie nr 1

Jakiej grubości pobocza należy wycenić? Wg przekroju jest to 5 cm, natomiast przedmiar wskazuje na 9 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że grubość pobocza którą należy przyjąć w ofercie wynosi minimum 5cm. Zgodnie z załączonym do SWZ przekrojem, górna powierzchnia pobocza powinna być zrównana z górną powierzchnią nakładki z SMA JENA.

Pytanie nr 2

Dot. pozycji 21. Prosimy o potwierdzenie, iż podana ilość przedmiarowa jest wiążąca dla wykonawcy. W przeciwnym przypadku prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego, który pozwoli na sprawdzenie danego zakresu robót.

Odpowiedź: w załączeniu plan sytuacyjny.

Pytanie nr 3

Dot. pozycji 22. Prosimy o wyjaśnienie jakie oznakowanie pionowe (nazwy tablic) wykonawca ma wycenić w tej pozycji oraz o podanie dokładnych ilości znaków pionowych – brak projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź: Na każdy próg zwalniający:

A-11a + B33 (ograniczenie prędkości do 20km)

dla każdego kierunku ruchu - czyli 4 znaki na próg zwalniający. Wielkość tablicy: znaki MAŁE. Sumaryczna ilość znaków pionowych to 16 szt.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie zamówienia są do wykonania zjazdy bitumiczne w ilości 640 m². W przeciwnym przypadku prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego, który pozwoli na sprawdzenie danego zakresu robót.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż do wykonania jest 640 m kw.-*W załączeniu plan sytuacyjny.*

Pytanie nr 5

Dot. pozycji 11,12. Prosimy o potwierdzenie, iż podana ilość przedmiarowa jest wiążąca dla wykonawcy. W przeciwnym przypadku prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego, który pozwoli na sprawdzenie danego zakresu robót.

Odpowiedź:. *W załączeniu plan sytuacyjny.*

Pytanie nr 6

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) zamówienie obejmuje:

„Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na podstawie docelowej organizacji ruchu, której obowiązek sporządzenia również spoczywa na wykonawcy – projekt docelowej organizacji ruchu należy przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu, załatwienie formalności związanych z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu spoczywają na wykonawcy”.

Zwracamy się o usunięcie danego zapisu z OPZ, który zobowiązuje Wykonawcę do sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu.

Przetarg nie został opublikowany w formule zaprojektuj-wybuduj, dodatkowo w świetle przepisów PZP zgodnie z Art. 99. „1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się, w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów.”

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje wymagany zakres robót związanych z docelową organizacją ruchu:

Wykonanie 4szt. progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym

Na każdy próg zwalniający:

A-11a + B33 (ograniczenie prędkości do 20km)

dla każdego kierunku ruchu - czyli 4 znaki na próg zwalniający (łącznie 16 szt. Znaków drogowych). Wielkość tablicy: znaki MAŁE

Lokalizacja progów zwalniających zostanie uzgodniona przez Zamawiającego na etapie uzgadniania projektu docelowej organizacji ruchu.

Zamawiający modyfikuje treść zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia /OPZ/:

Zakres robót związanych z docelową organizacją ruchu dotyczy tylko progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym - według specyfikacji Zamawiającego.

Zakres robót nie obejmuje oznakowania poziomego.

Pytanie nr 7

Zgodnie z SST D-05.03.05 określono wymagania dla mieszanki AC16W na warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego.

W zestawie wymagań wskazano na wszystkie kategorie obciążenia ruchem – KR1-2 (lekki), KR3-4 (ciężki) i bardzo ciężki (KR5-7).

Prosimy o informację dla jakiej kategorii ruchu należy zakładać mieszankę AC16W dla przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź: *Mieszanka MMA AC 16W kategoria ruchu kr 1-2 (ruch lekki)*

Pytanie nr 8

Prosimy o określenie kategorii obciążenia ruchem dla przedmiotowego odcinka ul. Pałacowej.

Odpowiedź: *Kategoria obciążenia ruchem kr 1-2*

Pytanie nr 9

Zgodnie z przedmiarem robót do wykonania wzmocnienia istniejącej nawierzchni należy użyć warstwę z mieszanki typu SMA16JENA o grubości 4,0cm. Na rysunku z przekrojem konstrukcyjnym oraz w opisie przedmiotu zamówienia określono grubość warstwy na min. 5,0cm. Prosimy o informację jaka ma być właściwa grubość warstwy ścieralnej z mieszanki SMA16JENA. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku konieczności wykonania warstwy o mniejszej grubości, tj. 4,0 cm powinna zostać zastosowana mieszanka o drobniejszym uziarnieniu SMA11S lub SMA8S. W przypadku grubości większej 5,0 cm możliwe jest prawidłowe wykonanie warstwy z mieszanki SMA16JENA.

Odpowiedź: *Należy przyjąć 5cm grubości jednowarstwowej nawierzchni z mieszanki SMA16 JENA dla trasy głównej oraz zjazdów bitumicznych*

Pytanie nr 10

Zgodnie z dokumentacją projektową założono wykonanie zjazdów bitumicznych o pow. 640m². Czy powyższa pozycja dotyczy budowy nowych zjazdów czy przebudowy istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, płyt drogowych czy nawierzchni tłuczniowej? Prosimy o podanie ilości zjazdów przewidzianych do wykonania w ramach pozycji przedmiarowej 640m².

Odpowiedź: patrz odpowiedź na a pyt 4

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.