

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Remont hydroizolacji wybranych placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice  
ADRES INWESTYCJI : Miejskie Placówki Oświaty na terenie gminy Świętochłowice  
INWESTOR : Gmina Świętochłowice  
ADRES INWESTORA : 41-600 Świętochłowice , ul. Katowicka 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Lange  
mgr inż. Mateusz Szampera  
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.05.2023

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont hydroizolacji wybranych placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice</b>					
1		<b>Roboty ogólnobudowlane</b>			
1.1		<b>Szkoły Podstawowe (801.80101.4270)</b>			
1.1.		<b>Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Szkolna 17</b>			
1.1.		<b>Wymiana skorodowanych tynków wewnętrznych pomieszczeń piwnicy (stołówka, korytarz)</b>			
1	d.1.	Zabezpieczenie elementów instalacji przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem	kpl		
1.1.	kalk. własna				
1		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1216-01				
1.1.					
1		8.60*5.53	m <sup>2</sup>	47.558	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.558</b>
3	ZKNR C-2	Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0401-05				
1.1.					
1		(2*(8.46+5.7+2.56+8.54)+18.36)*2.51	m <sup>2</sup>	172.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.889</b>
4	ZKNR C-2	Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0402-06				
1.1.					
1		poz.3	m <sup>2</sup>	172.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.889</b>
5	ZKNR C-2	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0408-03				
1.1.					
1		poz.3	m <sup>2</sup>	172.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.889</b>
6	ZKNR C-2	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	0411-03				
1.1.					
1		poz.3	m <sup>2</sup>	172.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.889</b>
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02				
1.1.					
1		8.46*5.7+2.56*(8.54+18.36)	m <sup>2</sup>	117.086	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.086</b>
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
1.1.					
1		(8.54+18.36)*2.51	m <sup>2</sup>	67.519	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.519</b>
9	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-				
1.1.	01				
1		poz.7	m <sup>2</sup>	117.086	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.086</b>
10	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-				
1.1.	02				
1		poz.6+poz.8	m <sup>2</sup>	240.408	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.408</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
1.1.					
1		poz.9	m <sup>2</sup>	117.086	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.086</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1. 1.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  240.408	  
				<b>RAZEM</b>	<b>240.408</b>
13 d.1. 1.1. 1	kalk. własna	Załadunek, wywóz oraz utylizacja elementów pochodzących z rozbiórek  poz.3*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.458	  
				<b>RAZEM</b>	<b>3.458</b>
<b>1.2</b>		<b>Przedszkola (801.80104.4270)</b>			
<b>1.2.</b>		<b>Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Mielęckiego 19</b>			
<b>1.2.</b>		<b>Remont hydroizolacji ścian sali "biedronki"</b>			
14 d.1. 2.1. 1	ZKNR C-1 0401-05 kalk. własna	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2  poz.16*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.090	  
				<b>RAZEM</b>	<b>14.090</b>
15 d.1. 2.1. 1	ZKNR C-1 0404-05 kalk. własna	Odrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.090	  
				<b>RAZEM</b>	<b>14.090</b>
16 d.1. 2.1. 1	ZKNR C-1 0406-02 kalk. własna	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 37 cm metodą iniekcji ciśnieniowej.  5.71+8.38	m  m	  14.090	  
				<b>RAZEM</b>	<b>14.090</b>
17 d.1. 2.1. 1	ZKNR C-1 0408-03 kalk. własna	Wykonanie obrzutki pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.090	  
				<b>RAZEM</b>	<b>14.090</b>
18 d.1. 2.1. 1	ZKNR C-1 0409-03 kalk. własna	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.090	  
				<b>RAZEM</b>	<b>14.090</b>
19 d.1. 2.1. 1	ZKNR C-1 0410-03 kalk. własna	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.090	  
				<b>RAZEM</b>	<b>14.090</b>
20 d.1. 2.1. 1	KNR AT-40 0105-08	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych  poz.16*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.270	  
				<b>RAZEM</b>	<b>42.270</b>
21 d.1. 2.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.270	  
				<b>RAZEM</b>	<b>42.270</b>
22 d.1. 2.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa odporna na zmywanie  poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.270	  
				<b>RAZEM</b>	<b>42.270</b>
<b>1.2.</b>		<b>Remont hydroizolacji ścian piwnic</b>			
<b>1.2.</b>					

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	ZKNR C-1 d.1. 0401-05 2.1. kalk. własna 2	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2  poz.25*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
24	ZKNR C-1 d.1. 0404-05 2.1. kalk. własna 2	Odrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie  poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
25	ZKNR C-1 d.1. 0406-02 2.1. kalk. własna 2	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 37 cm metodą iniekcji ciśnieniowej.  7.9+2.9+1.0+11.4+2.0	m  m	  25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
26	ZKNR C-1 d.1. 0408-03 2.1. kalk. własna 2	Wykonanie obrzutki pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu  poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
27	ZKNR C-1 d.1. 0409-03 2.1. kalk. własna 2	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu  poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
28	ZKNR C-1 d.1. 0410-03 2.1. kalk. własna 2	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu  poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>