

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0354-08		Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 2.10*1.0	m ² m ²	2.100	
					RAZEM	2.100
2 d.1	KNR 4-01 0354-06		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 (okno podawcze) 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 4-01 0429-06 pozycja zastępcza		Rozebranie elementów stropów - podsufitek z płyt gipsowo-kartonowych 19.0+6.70+4.88	m ² m ²	30.580	
					RAZEM	30.580
4 d.1	analiza własna		Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego na ścianie 3	szt. szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
5 d.1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 2*30.58	m ² m ²	61.160	
					RAZEM	61.160
2			Roboty budowlane			
6 d.2	KNNR 7 0507-01		Sufity podwieszane aluminiowe (60x60) 4.88+19.0+6.70	m ² m ²	30.580	
					RAZEM	30.580
7 d.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.60*2*(4.88+1.85+4.50+4.23+2.45+2.75)	m ² m ²	66.112	
					RAZEM	66.112
8 d.2	NNRNKB 202 1134- 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.7	m ² m ²	66.112	
					RAZEM	66.112
9 d.2	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.7	m ² m ²	66.112	
					RAZEM	66.112
10 d.2	KNR 0-23 0933-01		Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy 1.60*2*(4.88+1.85+4.50+4.23+2.45+2.75)	m ² m ²	66.112	
					RAZEM	66.112
11 d.2	KNR 0-23 0933-02		Wyprawa z tynku mozaikowego poz.10	m ² m ²	66.112	
					RAZEM	66.112
12 d.2	KNR 0-19 1023-03 pozycja zastępcza		Montaż okienka podawczego z podajnikiem kasowym otwartym (1, 30x0,75 szyba P4) 0.98	m ² m ²	0.980	
					RAZEM	0.980
13 d.2	KNR 0-19 1023-12 pozycja zastępcza		Montaż drzwi aluminiowych z okienkiem podawczym z obróbką osadzenia (drzwi z samozamykaczem, kontrolą dostępu, szkło bezpieczne, wypełnienie dołem) 2.1	m ² m ²	2.100	
					RAZEM	2.100
14 d.2	analiza in- dywidualna		Montaż plis okiennych (10 skrzydeł okiennych o wym. 1,50X0,50) 10	szt. szt.	10.000	
					RAZEM	10.000
15 d.2	KNR 4-01 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
16 d.2	KNR 4-01 0702-05		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 2.10	m m	2.100	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2.100
17	KNR 2-02 d.2 1203-01 pozycja zastępcza		Drzwi wzmocnione stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 z ościeżnicą	m ²		
			2.00	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
18	kalkulacja d.2 indywidualna		Montaż odbojnika do drzwi na ścianie w górnej części skrzydła drzwiowego	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.2 0708-02		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			2.10	m	2.100	
					RAZEM	2.100
20	KNR 4-01 d.2 1207-01		Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
			2.10	m	2.100	
					RAZEM	2.100