

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wymiana rynien i rur spustowych na dachu hali produkcyjnej</b>			
d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 23.22*2	m m	46.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.440</b>
d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*1.80+4 *4.20	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
d.1	KNR 4-01 0535-08 pasy nad i pod rynno- we	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnie- rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 46.44*2*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.440</b>
d.1	analiza in- dywidualna	Demontaż i powtórny montaż instalacji grzewczej rynien i rur spusto- wych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	analiza in- dywidualna okna 01 02 04	Demontaż i powtórny montaż instalacji grzewczej rynien i rur spusto- wych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynko- wanej 46.44*2*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.016</b>
d.1	NNRNKB 202 0518- 05 analiza in- dywidualna	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 25 cm -wspł.1,4 do R,M,S 46.44	m m	46.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.440</b>
d.1	NNRNKB 202 0519- 05	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 20 cm 4*2.50+4 *4.20	m m	26.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.800</b>
d.1	KNR-W 4- 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne po- krycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 46.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.440</b>
d.1	analiza in- dywidualna okna i światliki	Uszczelnienie silikonem świetlików i okien 160	m m	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
d.1	KNR 4-03 0704-04 analiza in- dywidualna	Demontaż i powtórny montaż przewodów instalacji uziemiającej i od- gromowej z linki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w ciągu poziomym na ścia- nach na uprzednio zamocowanych wspornikach 44	m m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
d.1	KNR 4-03 1205-03 z.o.3.1. 9901-9 analiza in- dywidualna	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	po- miar. po- miar.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	po-		
d.1	1205-04		miar.		
	z.o.3.1.				
	9901-9				
	analiza in-				
	dywidualna				
		2	po-	2.000	
			miar.		
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14		Usunięcie i utylizacja zdemontowanych okien i gruzu	konte-		
d.1	cena zakła-		ner		
	dowa				
		0.5	konte-	0.500	
			ner		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>