

OPIS

Renowacja elementów sztukaterii na elewacji budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Gdańsku przy ul. Rogaczewskiego 9 \19

Zakres prac do wykonania :

- Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem daszków, elewacji , okien, chodników, i trawników
- rozstawienie i złożenie rusztowań 3krotnie na wysokość 8m
- Zmycie powierzchni parapetów myjką pod ciśnieniem. 6szt
- usunięcie luźnych fragmentów tynku z wszystkich elementów.
- poszerzenie szczelin w celu lepszej konsolidacji przez zaprawy uzupełniające
- wzmocnienie- gruntowanie gruntem silikatowym pudrujących się osłabionych elementów
- wprowadzenie kotw wzmocniających ze stali nierdzewnej 8-10mm dł 35cm po3 sztuki na każdy rozwarstwiony parapet sposób mocowania żywica epoksydowa
- Wypełnienie szczelin wraz z imitatorskim wykończeniem specjalistyczną zaprawą konserwatorską
- Malowanie specjalistyczną farbą renowacyjną o podwyższonych parametrach hydroizolacyjnych i mrozoodpornych

Elementy do renowacji – 6 elementów zdjęcia :

1. Parapet obok windy :



2. Ościeże (z rusztowania):



- zdj pt. "ościeże" niezbędne będzie wprowadzenie prętów w środkowy pion ościeża w celu zapobiegnięcia dalszemu odspajaniu luźnego elementu.

3. Parapet 2 piętro (z rusztowania)



4. Parapet toalety damska 1p



5. Parapet ksero (z rusztowania element sąsiadujący z poz. nr 2)



6. Element Betonowy



Przy elemencie kamiennym na powyższym zdjęciu zakres prac związanych z usunięciem ,uzupełnieniem nową zaprawą, oraz wykonaniem imitacji tzw. Groszkowania.

SPORZĄDZIŁ: mgr inż. Przemysław Kocięda