

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont nawierzchni placu wraz z ustawieniem bloków betonowych - RDW Chojnice”

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Remont nawierzchni placu wraz z ustawieniem bloków betonowych - RDW Chojnice.

TERMIN REALIZACJI

- 1.1. Rozpoczęcie robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi do 3 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.
- 1.2. Zakończenie robót nastąpi do dnia 6 grudnia 2024 r. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.
- 1.3. W przypadku wstrzymania przez zamawiającego czynności odbioru końcowego za termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Plac znajduje się na posesji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, ul. Gdańska 110, 89 - 620 Chojnice. Istniejący plac ma nawierzchnię mieszaną mineralno-asfaltową. Nawierzchnia posiada liczne ubytki, pęknięcia, zagłębienia i nierówności.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu nawierzchni części placu za pomocą betonu asfaltowego AC11S oraz ustawienie prefabrykowanych bloków betonowych o wymiarach 120 x 60 x 60 cm.

Podstawowy zakres robót:

- 3.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷9 cm – 114,40 m².

- 3.2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 158,40 m².
- 3.3. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 158,40 m².
- 3.4. Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni jezdni w ilości 0,5 kg/m² – 158,40 m².
- 3.5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa zasadnicza 6 cm AC 22P 35/50 – 158,40 m².
- 3.6. Wykonanie warstwy mineralno-asfaltowej AC11S KR3 - średnia grubość 6 cm (150 kg/m²) – 158,40 m².
Do wykonania jest „łata” o powierzchni ok. 160 m².
- 3.7. Dostawa i ustawienie 110 sztuk prefabrykowanych bloków betonowych o wymiarach 120 x 60 x 60 cm.

Miejsce prowadzenia prac zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Należy wykonać prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Należy wykonać ewentualnie inne prace, które nie zostały wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, a mające wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotowych robót.

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT

- 4.1. Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu ujęcia w wycenie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
- 4.2. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren prowadzonych robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać go w należyтым porządku i stanie technicznym.
- 4.3. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: Prawa Budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP.
- 4.4. Wyposażenia wszystkich pojazdów w lampy błyskowe koloru pomarańczowego.

- 4.5. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności np. podczas mgły, porywistego wiatru, po zmierzchu, ulewnego deszczu itp.
- 4.6. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące ochrony zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy.
- 4.7. Pracownicy Wykonawcy winni być ubrani w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami BHP, wyposażenia pracowników w kamizelki ostrzegawcze / ubrania robocze koloru pomarańczowego.
- 4.8. Przebywający na terenie robót Wykonawca, jego personel, podwykonawcy i pracownicy nie będą wykonywać robót pod wpływem alkoholu ani jakiegokolwiek środka odurzającego.

5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- 5.1. Przekazania terenu robót w ciągu 3 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.
- 5.2. Rozpoczęcie prac odbiorowych w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia robót

6. WARUNKI ODBIORU I PŁATNOŚCI

- 6.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
- 6.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
- 6.3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 6.4. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- 6.5. Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół odbioru robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Sporządził: Łukasz Szyca dn. 14.11.2024 r.