

Przedmiar

Przepompownia ścieków P1 - Świnoujście

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. NAPRAWA POMPOWNI ŚCIEKÓW		
		1.1. naprawy przygotowawcze		
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącego wyposażenia przepompowni	kpl	1
2	KNR 19-01 0107/08 analogia	Pompowanie ścieków na czas montażu uzbrojenia pompowni	m-g	10
3	KNNR-W 4 0227/02	Demontaż pokrywa nastudziennej żelbetowe o średnicy 1200mm	szt	1
		1.2 Montaż		
4	Kalkulacja indywidualna	Dostaw i montaż kompletnej szafy sterującej z oprogramowaniem i modułem (2 szt wyłączników pływakowych, sondy hydrostatyczne)		1
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pomp zatapialnych typu FZV. 2.21 lub równoważnych - 1,1kW	szt	2
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sonda hydrostatyczna wraz z pływakami i kablem 10m	szt	1
7	Kalkulacja indywidualna	Kolano stopowe sprzęgające, sprzęg dolny + prowadnice	szt	2
8	Kalkulacja indywidualna	Łańcuch do opuszczania i wyciągania pomp	szt	2
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż włazu jednoskrzydłowego z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu 800x800mm	szt	1
10	KNNR 4 0521/07 analogia	Zawory zwrotne liniowe o średnicy nominalnej 65mm	szt	2
11	KNNR 4 0523/03 analogia	Zasuwy odcinająca kołnierзова miękkouszczelniona DN65 + trzpień	szt	2
12	Kalkulacja indywidualna	Orurowanie wewnątrz pompowni ze śrubami, kołnierzami DN65	kpl	1