

---

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	

---

Słownie: zł

---

## **Przedmiar**

Konserwacja wnętrza zabytkowego Pałacu Badenich obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejskach - Etap II Duża Stołówka

Obiekt	Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach
Rodzaj robót	Konserwacja wnętrza zabytkowego Pałacu Badenich obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejskach
Branża	Konserwacja
Lokalizacja	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach, 28-512 Bejsce nr 230
Inwestor	Powiat Kazimierski

Poziom cen	
Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%

## Przedmiar

Pałac Badenich obecnie Dom Pomocy Społecznej w Bejskach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 DUŻA STOÓWKA</b>		
		<b>3 DURZA STOŁÓWKA</b>		
		<b>3.1 Sztukateria</b>		
1	TZKNBK IX 54-34/01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek fryz dekoracyjnych od 35 do 40cm o rysunku złożonym	m	32
2	TZKNBK IX 54-34/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z fryz dekoracyjnych od 35 do 40cm o rysunku złożonym	m	32
3	TZKNBK IX 54-77/01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i średnicy od 60 do 80cm R=0.9	szt	1
4	TZKNBK IX 54-77/03	Zdjęcie farby emulsyjnej z rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i średnicy od 60 do 80cm R=0.9	szt	1
5	TZKNBK IX 6-6/05	Analogia - Wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych o wysokości do 40cm fryz dekoracyjnych o rysunku złożonym - Renowacja istniejącego fryzu R=2	m	32
6	TZKNBK IX 24-6/04	Renowacja rozet z materiałów szlachetnych o średnicy do 100cm rozety sufitowej wielokątnej o rysunku złożonym	szt	1
7	TZKNBK XV 1-8/01	Malowanie farbą "szwedzką" wystrojów sztukatorskich o charakterze złożonym R=3	m2	17
		<b>3.2 Polichromia</b>		
8	TZKNC N-K-I 1/04	Zapoznanie się z obiektem, wstępne oględziny obiektu o wielkości do 200m2 i o stopniu trudności trudnym	obiekt	1
9	TZKNC N-K-I 1/01	Badania na identyfikację spoiw i pigmentów	kpl	1
10	TZKNC N-K-I 17/03	Zdjęcie, dokumentacja i inwentaryzacja fotograficzna wszystkich elementów podlegających konserwacji, stopień skomplikowania duży R=0.2		
		ściany (9,0+6,80)*2*3,90	m2	123,24
		okna (-1,40*3,20*2)	m2	-8,96
		drzwi (-1,30*3,20*6)	m2	-24,96
		sufit 29,1	m2	29,1
		okno ślepe 1,3*2,2	m2	2,86
		razem	m2	121,28
11	TZKNC N-K-I 4/07	Usuwanie ręczne przemaalowań wapiennych na tynku o średnim stopniu trudności		
		ściany (9,0+6,80)*2*3,90	m2	123,24
		okna (-1,40*3,20*2)	m2	-8,96
		drzwi (-1,30*3,20*6)	m2	-24,96
		ściany pod boazerią -26	m2	-26
		okno ślepe 1,3*2,2	m2	2,86
		razem	m2	66,18
12	TZKNC N-K-I 6/01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych bez względu na rodzaj podłoża o stopniu trudności trudnym - 10%		
		ściany (9,0+6,80)*2*3,90*10%	m2	12,324
		okna (-1,40*3,20*2)*10%	m2	-0,896
		drzwi (-1,30*3,20*6)*10%	m2	-2,496
		sufit 29,1*10%	m2	2,91
		okno ślepe 1,3*2,2*10%	m2	0,286
		razem	m2	12,128
13	TZKNC N-K-I 19/02	Dezynfekcja obiektów polichromowanych zgodnie z technologią opisaną w programie konserwatorskim, stopień trudności średni		
		ściany (9,0+6,80)*2*3,90	m2	123,24
		okna (-1,40*3,20*2)	m2	-8,96
		drzwi (-1,30*3,20*6)	m2	-24,96
		boazeria -26	m2	-26
		okno ślepe 1,3*2,2	m2	2,86
		razem	m2	66,18
14	TZKNC N-K-I 8/01	Utrwalanie sypiącej pudrującej się powierzchni w technologii zgodnie z programem prac konserwatorskich, stopień trudności trudny - 20%		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ściany (9,0+6,80)*2*3,90*20% okna (-1,40*3,20*2)*20% drzwi (-1,30*3,20*6)*20% sufit 29,1*20% okno slepe 1,3*2,2*20%	m2 m2 m2 m2 m2	24,648 -1,792 -4,992 5,82 0,572
		razem	m2	24,256
15	TZKNC N-K-I 3/01	Oczyszczenia ręczne o stopniu trudności średnim, malowideł wykonanych bezpośrednio na tynku, przy pomocy środków wycierających jak pęzle, guma, chleb itp.  ściany (9,0+6,80)*2*3,90 okna (-1,40*3,20*2) drzwi (-1,30*3,20*6) sufit 29,1 okno slepe 1,3*2,2 boazeria -26*1,3	m2 m2 m2 m2 m2 m2	123,24 -8,96 -24,96 29,1 2,86 -33,8
		razem	m2	87,48
16	TZKNC N-K-I 11/02	Zabezpieczenie podklejenie (1 warstwa) malowidła, o stopniu trudności trudnym, wykonanie w technice opisanej w programie konserwatorskim R=3  ściany (9,0+6,80)*2*3,90 okna (-1,40*3,20*2) drzwi (-1,30*3,20*6) sufit 29,1 okno slepe 1,3*2,2 boazeria -26*1,3	m2 m2 m2 m2 m2 m2	123,24 -8,96 -24,96 29,1 2,86 -33,8
		razem	m2	87,48
17	TZKNC N-K-I 9/02	Utrwalanie luszczącej się farby (odpryski) z nasączeniem i prasowaniem w polichromii wapiennej, o stopniu trudności trudnym R=0.3  ściany (8,60*5,30*2)*30% okna (-1,40*3,20*4)*30% drzwi (-1,50*3,20*2)*30% sufit 29,1*30%	m2 m2 m2 m2	27,348 -5,376 -2,88 8,73
		razem	m2	27,822
18	TZKNC N-K-I 12A/01	Punktowanie kropką plamką metodą scalająco-naśladowczą zgodnie z programem konserwatorskim - stopniu trudności trudnym R=0.02  ściany (90+68)*2*39 okna (-14*32*2) drzwi (-13,0*32,0*6) sufit 291 okno slepe -13*22 boazeria -260*13	dm2 dm2 dm2 dm2 dm2 dm2	12.324 -896 -2.496 291 -286 -3.380
		razem	dm2	5.557
<b>3.3 Monochromia</b>				
19	TZKNC N-K-I 4/05	Usuwanie ręczne przemałowań klejowych na tynku o prostym stopniu trudności R=0.5  sufit 7,40*4	m2	29,6
		razem	m2	29,6
20	TZKNC N-K-I 6/01	Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych i gipsowych bez względu na rodzaj podłoża o stopniu trudności prostym - przyjęto 20%  sufit 7,40*4*20%	m2	5,92
		razem	m2	5,92
21	TZKNC N-K-I 19/04	Doczyszczanie po spryskiwaniu środkami dezynfekcyjnymi obiektów niepolichromowanych, stopień trudności łatwy  sufit 7,40*4	m2	29,6
		razem	m2	29,6
22	TZKNC N-K-I 8/01	Utrwalanie spijającej się zaprawy przez spryskiwanie Paraloidem B-72 w acetonie stopień trudności prosty - przyjęto 30%  sufit 7,40*4*30%	m2	8,88
		razem	m2	8,88
23	TZKNC N-K-I 13A/02	Rekonstrukcja częściowo uzupełniająca o średnim stopniu trudności		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		sufit 7,40*4*15%	m2	4,44
		razem	m2	4,44
24	TZKNC N-K-I 14/01	Uzupełnienie warstw malarskich na tynku wapienno-piaskowym na malowidle z przygotowaniem obejmującym próby kolorów, o stopniu trudności prostym		
		sufit 7,40*4	m2	29,6
		razem	m2	29,6
<b>3.4 Konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej, okiennic i obokni oraz boazerii</b>				
<b>3.4.1. Wątki ceglane i tynki</b>				
25	TZKNCBK VIIIcz2 1-17/01	Ostrożne zdjęcie (odbicie) osłabionych i zniszczonych tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej pozostawionej		
		Szpalety drzwiowe 8,60*0,7	m2	6,02
		Szpalety okienne 4,25*2	m2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*28*1,4	m2	60,76
		razem	m2	75,28
26	TZKNC N-K-VI 1/01	Oczyszczenie wstępne powierzchni cegły szczotkami stalowymi z pozostałości zapraw		
		Szpalety drzwiowe 8,60*0,7	m2	6,02
		Szpalety okienne 4,25*2	m2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*28*1,4	m2	60,76
		razem	m2	75,28
27	TZKNC N-K-VI 1/13	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach cegły metodą chemiczną (dezynfekcją)		
		Szpalety drzwiowe 8,60*0,7	dm2	6,02
		Szpalety okienne 4,25*2	dm2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*28*1,4	dm2	60,76
		razem	dm2	75,28
28	TZKNCBK IV 5-115/01	Wykucie z powierzchni muru na głębokość 1 cegły, uszkodzonych 2-3 cegieł zabytkowych i wstawienie nowych o strukturze i barwie jak w istniejącym murze	m2	27
29	TZKNC N-K-VI 1/14	Odsalanie wątków ceglanych poprzez pokryciem wątku preparatem stopującym sole (trzykrotne powtórzenie zabiegu) R=3		
		Szpalety drzwiowe 8,60*0,7	dm2	6,02
		Szpalety okienne 4,25*2	dm2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*28*1,4	dm2	60,76
		razem	dm2	75,28
30	TZKNCBK IV 5-96/01	Analogia - Naprawa pęknięć o głębokości 2 i 1/2 cegły w murach grubych z cegły gotyckiej, technologia zgodnie z programem konserwatorskim R=0.2	m	15
31	KNR 0-40 0209/02	Ręczne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy nakładanej brodawkowato		
		Szpalety drzwiowe 8,60*0,7	m2	6,02
		Szpalety okienne 4,25*2	m2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*28*1,4	m2	60,76
		razem	m2	75,28
32	KNR 0-40 0210/01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia - warstwa wyrównawcza grubości do 1,5 cm		
		Szpalety drzwiowe 8,60*0,7	m2	6,02
		Szpalety okienne 4,25*2	m2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*28*1,4	m2	60,76
		razem	m2	75,28
33	KNR 0-40 0210/01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia - warstwa hydrofobowa nawierzchniowa		
		Szpalety drzwiowe 8,60*0,7	m2	6,02
		Szpalety okienne 4,25*2	m2	8,5
		ściany pod boazerią 1,55*28*1,4	m2	60,76
		razem	m2	75,28

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR 9-13 0201/02	Wykonanie ręczne wyprawy cienkowarstwowej wyrównawczej w celu ujednoczenia faktury tynków wapiennych i renowacyjnychr zaprawą szpachlową - zgodnie z programem konserwatorskim  Szpalety drzwiowe 8,60*0,7 Szpalety okienne 4,25*2 ściany pod boazerią 1,55*28*1,4	m2 m2 m2 razem	6,02 8,5 60,76 75,28
35	TZKNC N-K-I 19/01	Impregnacja w postaci dodatkowego zabezpieczenia tynków przed rozwojem mikroorganizmów, grzybów, pleśni - zgodnie z programem konserwatorskim R=0.3  Szpalety drzwiowe 8,60*0,7 Szpalety okienne 4,25*2 ściany pod boazerią 1,55*28*1,4	m2 m2 m2 razem	6,02 8,5 60,76 75,28
36	TZKNCBK XV II-11/02	Dwukrotne zabezpieczenie ścian gładkich z zagruntowaniem - zgodnie z programem konserwatorskim  Szpalety drzwiowe 8,60*0,7 Szpalety okienne 4,25*2 ściany pod boazerią 1,55*28*1,4	m2 m2 m2 razem	6,02 8,5 60,76 75,28
<b>3.4.2 Szpalety okienne i okiennice</b>				
37	TZKNC N-K-III 1/01	Inwentaryzacja fotograficzna i wstępny opis obiektu o prostym stopniu trudności	obiekt	1
38	TZKNC N-K-I 1/01	Wykonanie odkrywek próbnych schodkowych pasami o szerokości do 10cm z doczyszczaniem 1 warstwy do 20dm2 w obiekcie o wielkości do 10m2 i o stopniu trudności prostym	obiekt	10
39	kalkulacja własna	Demontaż drewnianych okiennic i ościeży okiennych oraz ich transport do pracowni I konserwacja jwj	kpl	2
40	TZKNCBK XII 112/01	Analogia - Demontaż okuć (zawiasów, zasówek itp)  3*2*2	szk razem	12 12
41	TZKNC N-K-III 2/01	Oczyszczenie wstępne z kurzu powierzchni gładkich o małym stopniu zanieczyszczenia przez szkodniki drewna  Szpalety okienne wraz z okiennicami 42,5*2*2	dm2 razem	170 170
42	TZKNCBK XII 109/01	Demontaż starych nieestetycznych i nie spełniających funkcji technicznych gwoździ i śrób	szk	9
43	TZKNC N-K-III 8/01	Usuwanie wadliwych przemalowań i fleków w celu odsonięcia czystego drewna - przemalowanie cienkie powierzchni gładkich o grubości do 0,5mm i małym stopniu zniszczenia drewna  Szpalety okienne wraz z okiennicami 42,5*2*2	dm2 razem	170 170
44	TZKNCBK XX 29-1/02	Szlifowanie (cyklinowanie) i wygładzenie (płaszczyzn i elementów stolarskich gładkich o powierzchni w rozwinięciu ponad 1m2 pod pod lakierowanie lub politurowanie  Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	m2 razem	17 17
45	TZKNC N-K-III 4/06	Impregnacja - utwardzenie powierzchni gładkich drewna spróchniałego o średnim stopniu zniszczenia - zgodnie z programem konserwatorskim  Szpalety okienne wraz z okiennicami 42,5*2*2	dm2 razem	170 170
46	TZKNCBK XII 60/01	Naprawa krawędzi i złączy elementów stolarki o długości ponad 1,00m, polegająca na wycięciu miejsc uszkodzonych i wklejeniu listew prostych lub zaokrąglonych - zgodnie z programem konserwatorskim	miejsce	13
47	TZKNCBK XII 65/01	Flekowanie elementów stolarki miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie	szk	9
48	TZKNCBK XII 59/01	Analogia - Naprawa złączy stolarskich	szk	11
49	kalkulacja własna	Sklejanie spękań i rozstępów elementów stalarskich		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		11	szt	11
		razem	szt	11
50	kalkulacja własna	Rekonstrukcja brakujących elementów i wymiana fragmentów które nie kwalifikują się do konserwacji - według zaleceń programu konserwatorskiego		
		7	kpl	7
		razem	kpl	7
51	TZKNBK XX 30-1/01	Analogia - Impregnacja i zgruntowanie elementów stolarskich		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	m2	17
		razem	m2	17
52	KNR 19-01 1023/12	Analogia - Oczyszczenie i naprawa i konserwacja okuć - zgodnie z programem konserwatorskim		
			szt	8
53	TZKNC N-K-III 9/01	Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego dla wszystkich powierzchni - zgodnie z programem konserwatorskim		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 42,5*2*2	dm2	170
		razem	dm2	170
54	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie końcowe powierzchni stolarki pod malowanie warstwy ochronne		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	m2	17
		razem	m2	17
55	TZKNBK XV IV-37/01	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	m2	17
		razem	m2	17
56	TZKNBK XV IV-37/02	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	m2	17
		razem	m2	17
57	TZKNBK XV IV-37/03	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym farbą trzeci raz		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	m2	17
		razem	m2	17
58	TZKNBK XX 32-5/01	Montaż zawias i okuć		
		Szpalety okienne wraz z okiennicami 4,25*2*2	szt	17
		razem	szt	17
59	kalkulacja własna	Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej		
		1	szt	1
		razem	szt	1
60	KNR 4-01 0318/06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł		
			m2	9,72
61	TZKNBK XII 43/01	Analogia - Dopasowanie skrzydeł okiennic i regulacja okuć		
			szt	4
		<b>3.4.3 Konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami</b>		
62	TZKNC N-K-III 1/01	Inwentaryzacja fotograficzna i wstępny opis obiektu o prostym stopniu trudności		
			obiekt	1
63	TZKNC N-K-I 1/01	Wykonanie odkrywek próbnych schodkowych pasami o szerokości do 10cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20dm2 w obiekcie o wielkości do 10m2 i o stopniu trudności prostym		
			obiekt	24
64	kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł, futryn, opasek drzwiowych oraz ich transport do pracowni konserwatorskiej		
		8	kpl	8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	kpl 8
65	TZKNBK XII 112/01	Analogia - Demontaż okuć (zawiasów, zasówek itp)		szt 54
66	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż drzwi zastępczych  6		kpl 6
			razem	kpl 6
67	TZKNC N-K-III 2/01	Oczyszczenie wstępne z kurzu powierzchni gładkich o małym stopniu zanieczyszczenia przez szkodniki drewna  Wnęka przelotowa 43,1 opaski drzwiowe 33,9*4 skrzydła drzwiowe 21,4*6 opaski szafy 11,4		dm2 43,1 dm2 135,6 dm2 128,4 dm2 11,4
			razem	dm2 318,5
68	TZKNBK XII 109/01	Demontaż starych nieestetycznych i nie spełniających funkcji technicznych gwoździ i śrób		szt 28
69	TZKNBK XIV II-30/01	Analogia - oczyszczenie mechaniczne łuszczących warstw malarskich wtórnych  wnęka przelotowa 4,33 opaski drzwiowe 3,39*4 skrzydła drzwiowe 2,14*6 opaski szafy 1,14		m2 4,33 m2 13,56 m2 12,84 m2 1,14
			razem	m2 31,87
70	KNR 19-01 1310/11	Analogia - Usunięcie nawarstwień malarskich metodą chemiczną  wnęka przelotowa 4,33 opaski drzwiowe 3,39*4 skrzydła drzwiowe 2,14*6 opaski szafy 1,14		m2 4,33 m2 13,56 m2 12,84 m2 1,14
			razem	m2 31,87
71	kalkulacja własna	Analogia - Usunięcie niepoprawnych uzupełnień stolarskich wykonanych w czasie wcześniejszych napraw  17		szt 17
			razem	szt 17
72	TZKNC N-K-III 8/01	Usuwanie wadliwych przemalowań i fleków w celu odsonięcia czystego drewna - przemalowanie cienkie powierzchni gładkich o grubości do 0,5mm i małym stopniu zniszczenia drewna  wnęka przelotowa 43,3 opaski drzwiowe 33,9*4 skrzydła drzwiowe 21,4*6 opaski szafy 11,4		dm2 43,3 dm2 135,6 dm2 128,4 dm2 11,4
			razem	dm2 318,7
73	TZKNBK XX 29-1/02	Szlifowanie (cyklinowanie) i wygładzenie (płaszczyzn i elementów stolarskich gładkich o powierzchni w rozwinięciu ponad 1m2 pod pod lakierowanie lub politurowanie  wnęka przelotowa 4,33 opaski drzwiowe 3,39*4 skrzydła drzwiowe 2,14*6 opaski szafy 1,14		m2 4,33 m2 13,56 m2 12,84 m2 1,14
			razem	m2 31,87
74	TZKNC N-K-III 4/06	Impregnacja - utwardzenie powierzchni gładkich drewna spróchniałego o średnim stopniu zniszczenia - zgodnie z programem konserwatorskim  Wnęka przelotowa 43,1 opaski drzwiowe 33,9*4 skrzydła drzwiowe 21,4*6 opaski szafy 11,4		dm2 43,1 dm2 135,6 dm2 128,4 dm2 11,4
			razem	dm2 318,5
75	TZKNBK XII 60/01	Naprawa krawędzi i złączy elementów stolarki o długości ponad 1,00m, polegająca na wycięciu miejsc uszkodzonych i wklejeniu listew prostych lub zaokrąglonych - zgodnie z programem konserwatorskim		miejsce 36
76	TZKNBK XII 65/01	Analogia - Flekowanie elementw stolarki miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie		szt 36

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
77	TZKNBK XII 59/01	Analogia - Naprawa złącz stolarskich	szt	23
78	TZKNBK XII 146/01	Naprawa miejsca po zdemontowanych okuciach	szt	28
79	kalkulacja własna	Sklejanie spękań i rozstępów elementów stolarskich		
		18	szt	18
		razem	szt	18
80	kalkulacja własna	Rekonstrukcja brakujących elementów i wymiana fragmentów które nie kwalifikują się do konserwacji - według zaleceń programu konserwatorskiego		
		12	kpl	12
		razem	kpl	12
81	TZKNBK XX 30-1/01	Impregnacja i zagruntowanie elementów stolarskich		
		wnęka przelotowa 4,33	m2	4,33
		opaski drzwiowe 3,39*4	m2	13,56
		skrzydła drzwiowe 2,14*6	m2	12,84
		opaski szafy 1,14	m2	1,14
		razem	m2	31,87
82	KNR 19-01 1023/12	Analogia - Oczyszczenie i naprawa i konserwacja okuć - zgodnie z programem konserwatorskim	szt	27
83	TZKNC N-K-III 9/01	Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego dla wszystkich powierzchni - zgodnie z programem konserwatorskim		
		Wnęka przelotowa 43,1	dm2	43,1
		opaski drzwiowe 33,9*4	dm2	135,6
		skrzydła drzwiowe 21,4*6	dm2	128,4
		opaski szafy 11,4	dm2	11,4
		razem	dm2	318,5
84	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie końcowe powierzchni stolarskich pod malowanie warstwy ochronnej		
		wnęka przelotowa 4,33	m2	4,33
		opaski drzwiowe 3,39*4	m2	13,56
		skrzydła drzwiowe 2,14*6	m2	12,84
		opaski szafy 1,14	m2	1,14
		razem	m2	31,87
85	TZKNBK XV IV-37/01	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz		
		wnęka przelotowa 4,33	m2	4,33
		opaski drzwiowe 3,39*4	m2	13,56
		skrzydła drzwiowe 2,14*6	m2	12,84
		opaski szafy 1,14	m2	1,14
		razem	m2	31,87
86	TZKNBK XV IV-37/02	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz		
		wnęka przelotowa 4,33	m2	4,33
		opaski drzwiowe 3,39*4	m2	13,56
		skrzydła drzwiowe 2,14*6	m2	12,84
		opaski szafy 1,14	m2	1,14
		razem	m2	31,87
87	TZKNBK XV IV-37/03	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym farbą trzeci raz		
		wnęka przelotowa 4,33	m2	4,33
		opaski drzwiowe 3,39*4	m2	13,56
		skrzydła drzwiowe 2,14*6	m2	12,84
		opaski szafy 1,14	m2	1,14
		razem	m2	31,87
88	TZKNBK XII 197/01	Analogia - Montaż nowych okuć drzwiowych (klamki szylidy, zasuw)	kpl	18



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
89	kalkulacja własna	Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej		
		1	szt	1
		razem	szt	1
90	KNR 4-01 0318/06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł		
		wnęka przelotowa 4,33	m <sup>2</sup>	4,33
		opaski drzwiowe 3,39*4	m <sup>2</sup>	13,56
		skrzydła drzwiowe 2,14*6	m <sup>2</sup>	12,84
		opaski szafy 1,14	m <sup>2</sup>	1,14
		razem	m <sup>2</sup>	31,87
91	TZKNBK XII 43/01	Dopasowanie skrzydła drzwiowych, opasek i regulacja okuć	szt	12
<b>3.4.4 Konserwacja boazeri, parapetów i listew cokołowych</b>				
92	TZKNC N-K-III 1/01	Inwentaryzacja fotograficzna i wstępny opis obiektu o prostym stopniu trudności	obiekt	1
93	TZKNC N-K-I 1/01	Wykonanie odkrywek próbnych schodkowych pasami o szerokości do 10cm z doczyszczaniem 1 warstwy do 20dm <sup>2</sup> w obiekcie o wielkości do 10m <sup>2</sup> i o stopniu trudności prostym	obiekt	8
94	TZKNBK XII 104/01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek o powierzchni do 5,0m <sup>2</sup> z przeznaczeniem jej do ponownego wbudowania		
		boazeria 1,55*2	m <sup>2</sup>	3,1
		parapet 0,43*2	m <sup>2</sup>	0,86
		razem	m <sup>2</sup>	3,96
95	TZKNC N-K-III 2/01	Oczyszczenie wstępne z kurzu powierzchni gładkich o małym stopniu zanieczyszczenia przez szkodniki drewna		
		boazeria 15,5*2	dm <sup>2</sup>	31
		parapet 4,3*2	dm <sup>2</sup>	8,6
		razem	dm <sup>2</sup>	39,6
96	TZKNBK XII 109/01	Demontaż starych nieestetycznych i nie spełniających funkcji technicznych gwoździ i śrób	szt	4
97	TZKNBK XV IV-30/01	Analogia - Oczyszczenie mechaniczne łuszczących warstw malarskich wtórnych		
		boazeria 1,55*2	m <sup>2</sup>	3,1
		parapet 0,43*2	m <sup>2</sup>	0,86
		razem	m <sup>2</sup>	3,96
98	KNR 19-01 1310/11	Analogia - Usunięcie nawarstwień malarskich metodą chemiczną		
		boazeria 1,55*2	m <sup>2</sup>	3,1
		parapet 0,43*2	m <sup>2</sup>	0,86
		razem	m <sup>2</sup>	3,96
99	kalkulacja własna	Usunięcie gwoździ oraz niepoprawnych uzupełnień stolarskich wykonanych w czasie wcześniejszych napraw		
		4	szt	4
		razem	szt	4
100	TZKNC N-K-III 8/01	Usuwanie wadliwych przemalowań i fleków w celu odświeżenia czystego drewna - przemalowanie cienkie powierzchni gładkich o grubości do 0,5mm i małym stopniu zniszczenia drewna		
		boazeria 15,5*2	dm <sup>2</sup>	31
		parapet 4,3*2	dm <sup>2</sup>	8,6
		razem	dm <sup>2</sup>	39,6
101	TZKNBK XX 29-1/02	Szlifowanie (cyklinowanie) i wygładzenie (płaszczyzn i elementów stolarskich gładkich o powierzchni w rozwinięciu ponad 1m <sup>2</sup> pod pod lakierowanie lub politurowanie		
		boazeria 1,55*2	m <sup>2</sup>	3,1
		parapet 0,43*2	m <sup>2</sup>	0,86
		razem	m <sup>2</sup>	3,96

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
102	TZKNC N-K-III 4/02	Impregnacja - utwardzenie powierzchni lekko rzeźbionych drewna zniszczonych przez szkodniki drewna o stopniu zniszczenia  boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2  razem	m2 m2 m2	3,1 0,86 3,96
103	TZKNBK XII 60/01	Naprawa krawędzi i złączy elementów stolarki o długości ponad 1,00m, polegająca na wycięciu miejsc uszkodzonych i wklejeniu listew prostych lub zaokrąglonych - zgodnie z programem konserwatorskim	miejsce	9
104	TZKNBK XII 65/01	Flekowanie elementów stolarskich miejscowo zniszczonych mechanicznie lub biologicznie	szt	13
105	TZKNBK XII 59/01	Analogia - Naprawa złączy stolarskich	szt	7
106	kalkulacja własna	Sklejanie spękań i rozstępów elementów stolarskich  5  razem	szt szt	5 5
107	TZKNC N-K-III 9/01	Patynowanie drewna celem scalenia kolorystycznego dla wszystkich powierzchni - zgodnie z programem konserwatorskim  boazeria 15,5*2 parapet 4,3*2  razem	dm2 dm2 dm2	31 8,6 39,6
108	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie końcowe powierzchni stolarskich pod malowaie warstwy ochronne  boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2  razem	m2 m2 m2	3,1 0,86 3,96
109	TZKNBK XV IV-37/01	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym pierwszy raz  boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2  razem	m2 m2 m2	3,1 0,86 3,96
110	TZKNBK XV IV-37/02	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym drugi raz  boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2  razem	m2 m2 m2	3,1 0,86 3,96
111	TZKNBK XV IV-37/03	Analogia - Malowanie stolarki w kolorze wybranym farbą trzeci raz  boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2  razem	m2 m2 m2	3,1 0,86 3,96
112	kalkulacja własna	Transport stolarki z pracowni konserwatorskiej  1  razem	szt szt	1 1
113	TZKNBK XII 100/01	Montaż zdemontowanej wcześniej boazerii drewnianych płytowych po przeprowadzonej konserwacji  boazeria 1,55*2 parapet 0,43*2  razem	m2 m2 m2	3,1 0,86 3,96
114	kalkulacja własna	Rekonstrukcja dostawa i montaż brakujących listew cokołowych drewnianych profilowanych  15  razem	m m	15 15
<b>3.5 Konserwacja pieca kaflowego - prace techniczne (rozebranie i wymurowanie na nowo wraz z rekonstrukcją brakujących elementów</b>				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
115	TZKNBK XIII III-10/163	Analogia - Wymurowanie pieca nietypowego zabytkowego wg podobnych do poprzedniego wymiarów do obliczania kaflami nieznormalizowanymi zabytkowymi - Delikatne rozebranie istniejącego pieca z odzyskaniem kafli do ponownego wykorzystania R=2.5	m3	1,45
116	TZKNBK XIII III-10/194	Licowanie pieców o trudnym stopniu wykonania kaflami nietypowymi zabytkowymi o powierzchni do 200cm2 o różnych wymiarach - rekonstrukcja zwieńczenia pieca na wzór istniejącego znajdującego się w małej stołówce wraz z montażem R=5	szt	4
<b>3.6 Prace dodatkowe konieczne do wykonania</b>				
117	KNP 18-08 0802.1/04	Analogia - Ostrożny demontaż instalacji w korytkach plastikowych o średnicy do 36-48mm układanych na ścianach i sufitach	m	32
118	KNP 18-08 0850.1/02	Analogia - Ostrożny demontaż z drabiny lub rusztowania na wysokości do 4m niezależnie od podłoża opraw hermetycznych kanałowych z zaślepieniem otworu w sienach	szt	2
119	KNP 18-01 0101.1/07	Analogia - Wykuwanie bruzd dla przewodów wtykowych przy użyciu narzędzi ręcznych na styku elementów betonowych - wykonanie instalacji zasilania gniazd wtykowych prowadzonej w podłodze	m	32
120	KNP 18-01 0132.1/01	Analogia - Mocowanie puszek bakielitowej do rur płaszczowych i PCW o średnicy 60mm na gips, cement - osadzenie i montaż puszek w zabytkowych elementach drewnianych listew cokołowych	szt	6
121	kalkulacja własna	Przeróbki instalacji elektrycznej i przeciwpozarowej - schowanie wszystkich koniecznych do pozostawienia przewodów wraz z odtworzeniem powierzchni po ich wkuciu w istniejące ściany i podłogę		
		1	kpl	1
			razem	kpl
				1