

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki			
1 d.1	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek boazerii 3,41*(4,24+4,24+3,07+3,07+3,44+3,44+4,73+4,73)	m ² m ²	 105,574	
				RAZEM	105,574
2 d.1	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie wygłuszenia sufitu (4,24*3,07)+(3,44*4,73)	m ² m ²	 29,288	
				RAZEM	29,288
3 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- łazienka 2,42*2,97	m ² m ²	 7,187	
				RAZEM	7,187
4 d.1	KNR 4-04 0504-08	Rozebranie posadzek panele podłogowe (4,24*3,07)+(3,44*4,73)	m ² m ²	 29,288	
				RAZEM	29,288
5 d.1	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie ścianki pomiędzy łazienka a toaletą 2,42*3,41*0,15	m ³ m ³	 1,238	
				RAZEM	1,238
6 d.1	KNR 4-01 0355-03	Demontaż stolarki okiennej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2		Prace wykończeniowe			
7 d.2	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi wejściowych do mieszkania 0,9*2,1	m ² m ²	 1,890	
				RAZEM	1,890
8 d.2	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi łazienkowych 0,9*2,1	m ² m ²	 1,890	
				RAZEM	1,890
9 d.2	KNR 2-02 0829-11	Licowanie ścian płytkami łazienka (2,97+2,97+2,42+2,42)*2	m ² m ²	 21,560	
				RAZEM	21,560
10 d.2	KNR AT-40 0413-01	Isolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw (2,97+2,97+2,42+2,42)*2	m ² m ²	 21,560	
				RAZEM	21,560
11 d.2	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną 2,97*2,42	m ² m ²	 7,187	
				RAZEM	7,187
12 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Wylewka samopoziomująca (2,97*2,42)+(4,24*3,07)+(3,44*4,73)	m ² m ²	 36,475	
				RAZEM	36,475
13 d.2	KNR-W 2-02 1124-02	Posadzki z paneli podłogowych (2,97*2,42)+(4,24*3,07)+(3,44*4,73)	m ² m ²	 36,475	
				RAZEM	36,475
14 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 3,41*(4,24+4,24+3,07+3,07+3,44+3,44+4,73+4,73+1,94+1,94) 4,24*3,07 3,44*4,73 2,97*2,42 1,94*2,23	m ² m ² m ² m ² m ²	 118,804 13,017 16,271 7,187 4,326	
				RAZEM	159,605
15 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz. 14	m ² m ²	 159,605	
				RAZEM	159,605
16 d.2	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,2*1*2	m ² m ²	 4,400	
				RAZEM	4,400