

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Oświetlenie uliczne drogi gminnej w m. Mołodycz		
1	Element	Oświetlenie uliczne drogi gminnej w m. Mołodycz		
1.1	KNR 510/802/4	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym - analogia montaż haków mocowanych taśmą SOT29 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	7
1.2	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25·mm ²	km	0,267
1.3	KSNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg	szt	6
1.4	KSNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa LED 35W, 5250lm, IP66, iK08, II klasa izolacji	szt	6
1.5	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej SV 29.25523	szt	6
1.6	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć SE 30.366-5	szt	1
1.7	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy	szt	1
1.8	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	12
1.9	KNR 508/620/1	Montaż uchwytów uziemiających na rurach przez skręcanie, rura do Fi·100·mm	szt	1
1.10	KNNR 5/603/5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach z mocowaniem uchwytów, bednarka do 120·mm ²	m	23
1.11	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	6
1.12	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1
1.13		Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1