

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

### Nazwa inwestycji : **Utwardzenie powierzchni gruntu działki przy budynku Leśniczówki Parchowo**

Adres inwestycji : Jamno, dz. nr 118/2  
Inwestor : Nadleśnictwo Lipusz  
Adres inwestora : 83-424 Lipusz, ul. Brzozowa 2  
: drogowa

Sporządził: : mgr inż. Maciej Rybarczyk  
Data opracowania : 27.09.2024 r.

---

| Lp. | Podstawa                       | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem              |
|-----|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 1   | KNR 2-01<br>0121-02            | D-01.01.01      | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia - pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej<br>0.0223                 | ha<br>ha                         | <br>0.022    | <br><b>0.022</b>   |
| 2   | KNR 2-31<br>0811-02            | D-01.02.04      | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem<br><br>72   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>72.000   | <br><b>72.000</b>  |
| 3   | KNR 4-01<br>0108-11            | D-01.02.04      | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km<br>poz.2*0.15  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>10.800   | <br><b>10.800</b>  |
| 4   | KNR 2-31<br>0101-01<br>0101-02 | D-04.01.01      | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm<br><br>262   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>262.000  | <br><b>262.000</b> |
| 5   | KNR 2-01<br>0206-03            | D-02.01.01      | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km<br>poz.4*0.25 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>65.500   | <br><b>65.500</b>  |
| 6   | KNR 2-31<br>0403-05            | D-08.01.01      | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm<br><br>98.4   | m<br>m                           | <br>98.400   | <br><b>98.400</b>  |
| 7   | KNR 2-31<br>0402-04            | D-08.01.01      | Ława pod krawężniki betonowa z oporem<br><br>0.06*poz.6   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>5.904    | <br><b>5.904</b>   |
| 8   | KNR 2-31<br>0114-05<br>0114-06 | D-04.04.02      | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm<br><br>223   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>223.000  | <br><b>223.000</b> |
| 9   | KNR 2-31<br>0511-03            | D-05.03.23      | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej<br>poz.8   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>223.000  | <br><b>223.000</b> |
| 10  | KNR 2-01<br>0505-01            | D-04.01.01      | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III<br><br>90   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>90.000   | <br><b>90.000</b>  |
|     |                                |                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>90.000</b>      |