


PRZEKRÓJ NORMALNY ODCINEK DROGOWY 1:20



Stan Projektowany poszerzenie konstrukcji



warstwa betonu asfaltowego 5 cm BA	
warstwa konstrukcyjna z kruszywa frakcji 0-31,5 gr. 20 cm po zagęszczeniu	
warstwa uzupełniająca z kruszywa frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm	
warstwa podspłki z żwiru frakcji 0 - 8 mm gr. 10 cm	
grunt rodzimy śmieciej klasy G-1	

Stan istniejący konstrukcji

warstwa z kruszywa 0-31,5 gr.10 cm
grunt rodzimy istniejący klasy G-1

Stan Projektowany poszerzenie konstrukcji

warstwa betonu asfaltowego 5 cm BA	
warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20 cm	po zagęszczeniu
warstwa uzupełniająca z kruszywa frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm	
warstwa podsypki z żwiru frakcji 0 - 8 mm gr. 10 cm	
grunt rodzimy uisławiejski klasy G-1	

	NADZORY, RZECZOZNASTWO, PROJEKTY		
Zdzisław Barański			
RADOMSKO ul. Krzywego 7 tel 6824054 - 0-601612112			
PRZEbudowa DROGI GŁÓWNEJ MOCZYDŁO - KOLONIA ZAKRZEW ETAP I działka nr 414 ośrodek Zarzew Wielki gmina Końskie			
PRZEKROJ	POPRZECZNY	PROJEKTOWANY	rys nr 4
Inwestor : Gmina Końskie	ul. Wypodległości 7		Skala 1:20 listopad 2020
Projektant: Zdzisław Barański			podpis