

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I ROBÓT

Rozbudowa drogi wewnętrznej na terenie
dz. nr 103/23 obręb Łośno gm. Kłodawa

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1-1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,07		
					Razem	
2	ROBOTY ZIEMNE					
2-1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, pobocza, średnio 30cm	m2	863,00		
2-2	D-04.01.01	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 10 km	m3	259,00		
					Razem	
3	PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC					
3-1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	#ARG!		
3-2	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	648,00		
3-3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	567,00		
3-4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąco-ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	567,00		
3-5	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – zjazdy	m2	14,00		
3-6	D-08.01.01b	Oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	66,00		
					Razem	
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4-1	D-06.01.01	Wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego wraz z zagęszczeniem gr. 10 cm	m2	189,00		
					Razem	
					Razem wszystkich robót	
					Razem netto	
					Podatek VAT 23 %	
					Razem brutto	