



## **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

### **Dotyczy Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w Głogowie Małopolskim - etap II w formule „zaprojektuj – wybuduj” (znak sprawy: OR.271.5.2022),**

Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia do pytań przesłanych przez Wykonawcę

#### **Pytanie 1**

Ponieważ w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest adaptacja istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową prosimy o doprecyzowanie zakresu robót dotyczących adaptacji kanału, w szczególności:

- a) Czy wykonawca powinien uwzględnić w wycenie robót oczyszczenie (płukanie) istniejącego kanału z pozostałości ścieków ogólnospławnych oraz wykonanie inspekcji TV istniejących kanałów?
- b) Czy w zakresie robót wykonawcy jest przełączenie instalacji wewnętrznych obiektów i przełączenie do projektowanej lub adaptowanej studni na przyłączy (to samo dotyczy kanalizacji sanitarnej)?

#### **Odpowiedź 1**

- a) Wykonawca winien uwzględnić w cenie inspekcje TV istniejących kanałów dla określenia stanu technicznego.
- b) Tak- szczegółowy opis warunki techniczne załącznik Nr 6 do PFU.

#### **Pytanie 2**

Ponieważ PFU w pkt. 1.4.2.1. na stronie 9 określa, że w zakresie robót wykonawcy będzie „[...] ewentualna wymiana fragmentów zniszczonych kanałów ogólnospławnych [...]”, prosimy o doprecyzowanie zakresu tych robót, a mianowicie jaką długość lub procent kanału do wymiany wykonawca powinien uwzględnić w wycenie. Brak tej informacji spowoduje, że zakres tych robót będzie różnie oszacowany przez wykonawców, a tym samym oferty złożone w postępowaniu będą obejmowały również inne zakresy robót w ilości nie określonej, w przedziale od 0 do 5 220 m. Wykonawca na dzień składania ofert nie jest w stanie określić rozmiaru, zakresu i kosztu tych robót.

## **Odpowiedź 2**

Zwracamy uwagę ,że to jest procedura zaprojektuj i wybuduj i tym samym nie ma możliwości określenia wszystkich szczegółów technicznych . Dla ujednoczenia wyceny należy przyjąć ,że około od 10 do 15 % kanałów może podlegać wymianie.

## **Pytanie 3**

Ponieważ istniejący kanał ogólnospławny wg. informacji z PFU jest kanałem betonowym, prosimy o doprecyzowanie jaki typ materiału ma wykonawca skalkulować na ewentualną wymianę zniszczonych kanałów ogólnospławnych?

## **Odpowiedź 3**

Ewentualną wymianę uszkodzonych kanałów należy przewidzieć z rur bet.-żelbet. vipro lub PCV - o sztywności obwodowej min 8kN/m<sup>2</sup>

**BURMISTRZ**

(-)

***mgr Paweł Baj***

*(podpisano kwalifikowanym podpisem)*