

1. Przedmiar nie zawiera informacji na temat podbudowy betonowej, natomiast jest ona ujęta na przekrojach. W dokumentacji technicznej nie ma również żadnych informacji co należy wykonać w związku z podbudową betonową, co nie pozwala na przygotowanie wyceny. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji,

2. Jeśli Zamawiający wymaga wykonania podbudowy betonowej, to wnosimy o przedłużenie terminu realizacji na minimum 3 miesiące od przekazania placu budowy. Podbudowa betonowa wymaga sezonowania przez 28 dni, co jednocześnie uniemożliwia zachowanie terminów umownych.

3. Proszę o potwierdzenie, że zamawiający wymaga wykonania nawierzchni poliuretanowej spełniającej parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014-02.

4. Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

5. SOPZ podaje:

#### **5. Nawierzchnia typu Natrysk**

Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową typu Natrysk.

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa o grubość min. 13mm, dwuwarstwowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalna, przystosowana do użytkowania w butach z kolcami. Nawierzchnia wykonywana jest bezpośrednio na placu budowy na podbudowie z betonu lub asfaltu. Na przygotowanej zagruntowanej podbudowie należy ułożyć za pomocą rozkładarki mas poliuretanowych warstwę podkładową grubości min. 11 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza się lepiszcze poliuretanowe i granulaty gumowy SBR. Matę pozostawić do utwardzenia. Po utwardzeniu należy nanieść szpachlę, następnie wykonać na niej warstwę użytkową składającą się z poliuretanu, granulatu EPDM oraz pyłu gumowego. Składniki należy dokładnie wymieszać, następnie mieszaninę natrysnąć na utwardzoną matę gumową przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Czynność powtórzyć celem uzyskania żądanej grubości (min. 2 mm) i struktury.

Natomiast przekrój podaje:

#### **OBJAŚNIENIA:**

- 1. Nawierzchnia bezspoinowa z pełnego poliuretanu typu "sandwich" gr. min. 13,0mm /od belki do trójśkoku usytuowanej w odległości 13m od zeskoczni nawierzchnię należy pogrubić do min. 20mm/.*

W związku z rozbieżnościami proszę o potwierdzenie jaki rodzaj nawierzchni PU jest zamawiany.

6.

W związku z zapisem umowy proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

7.

W związku z zapisem umowy proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

8.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

9.

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

10.

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?  
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

11.

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

12.

Proszę o potwierdzenie, że uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych jest po stronie Zamawiającego.