



PRZEKRÓJ 3 - 3



Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego dla ruchu KR1
gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm
stab. mech gr. 10 cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm

ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. Dariusz Rogowski Posada, ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi			
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 3 - 3		
BRANŻA	DROGOWA	SKALA:	1:50
NAZWA INWESTYCJI	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Łagiewniki	PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR	Powiat Koniński	NR RYS.:	3.3
ZAMAWIAJĄCY	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie		
ADRES INWESTYCJI	obr. Łagiewniki; gm. Grodziec	DATA	10/2019
ORACOWAŁ	mgr inż. J. Rogowska-Klemens	NR. UPR./ SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. S. Wajrak	GT.8346/II/1377 konstrukcyjno-inżynier.	
SPRAWDZIŁ	inż. K. Rosiak	GP 7342/94/94 konstrukcyjno-inżynier.	