

Kosztorys ofertowy

**Pałac von Stollbergów zu Wernigerode w Borzęciczkach z II poł. XIX w. -
zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez usunięcie
wtórnego pokrycia ścian, z jednoczesnym odsłonięciem, zabezpieczeniem i
konserwacją elementów pierwotnych, niezbędnymi pracami budowlanymi oraz
modernizacją instalacji**

Budowa: **63-720 Koźmin Wlkp. Borzęciczki 11**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budowlane**

Inwestor: **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach,
63-720 Koźmin Wlkp. Borzęciczki 11**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Pracownia Projektowa KOWALSKI, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin**

Kosztorys ofertowy

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
|----|--------------------|---|-----|---------|-----------|---------|
| | Kosztorys | Pałac von Stollbergów zu Wernigerode w Borzęciczkach z II poł. XIX w. - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez usunięcie wtórnego pokrycia ścian, z jednoczesnym odsłonięciem, zabezpieczeniem i konserwacją elementów pierwotnych, niezbędnymi Pracami budowlanymi oraz modernizacją instalacji | | | | |
| 1 | Element | Remont ścian korytarza i klatki schodowej | | | | |
| 1 | KNR 1901/1020/6 | Demontażboazeriidrewnianej, płytowejlubzlistew, ponad5,0' m2 | m2 | 436,522 | | |
| 2 | KNNR3/603/2 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem | m2 | 436,522 | | |
| 3 | DC19/522/1 | Szpachlowanie tynków renowacyjnych- grubość warstwy szpachli 1mm | m2 | 436,522 | | |
| 4 | DC19/522/2 | Szpachlowanie tynków renowacyjnych-dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy szpachli. Pogrubienie do 3 mm. Krotność 2 | m2 | 436,522 | | |
| 5 | DC19/602/1(3) | Grunтовanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym | m2 | 436,522 | | |
| 6 | TZKNBK9/3/7 (3) | Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; montaż odlewów; wysokość w rzucie 8-12 cm | m | 140,620 | | |
| 7 | KNR KK 01/0001/01 | Kalkulacja własna. Dostawa listwy deo zestawu klejowego | mb | 140,620 | | |
| 8 | KNRW 202/1520/1(2) | Tapetowanie ścian,(na gotowym podłożu) tapetą z włókna szklanego | m2 | 225,712 | | |
| 9 | KNR 1901/1305/1 | Malowanie farbami lateksowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich | m2 | 225,712 | | |
| 10 | KNR 1901/1305/1 | Malowanie farbami krzemianowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich | m2 | 210,810 | | |
| 2 | Element | Przebudowa instalacji hydrantowej | | | | |
| 11 | KNR KK 01/0001/01 | Kalkulacja własna. Demontaż i ponowny montaż hydrantów wewnętrznych | szt | 2,000 | | |
| 12 | KNR KK 01/0001/01 | Kalkulacja własna. Przebudowa orurowania instalacji hydrantowej- rura stalowa DN32 (przełożenie ze ściany w podłogę) (wycenić demontaż i ponowny montaż wykładziny dywanowej oraz wycięcie lub demontaż podłogi drewnianej ponowne jej założenie po przełożeniu orurowania- 40 m2) | mb | 30,000 | | |
| 3 | Element | Malowanie sufitów korytarza | | | | |
| 13 | KNR401/1202/9 | Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2 | m2 | 145,178 | | |
| 14 | DC19/522/1 | Szpachlowanie tynków renowacyjnych-grubość warstwy szpachli 1mm | m2 | 145,178 | | |
| 15 | DC19/522/2 | Szpachlowanie tynków renowacyjnych- dodatek za 1mm pogrubienia warstwy szpachli. Pogrubienie do 3 mm. Krotność 2 | m2 | 145,178 | | |
| 16 | DC19/602/1(3) | Grunтовanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym | m2 | 145,178 | | |
| 17 | KNR 1901/1305/1 | Malowanie farbami krzemianowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich | m2 | 145,178 | | |
| 4 | Element | ŚcianaREI120 | | | | |
| 18 | KNR14/2010/4 (2) | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo- kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obu stron, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101. System name: Nida Ściana 100A50/Woda Ogień+, Opinia techniczna: ITB 1060/11/R12NK Klasyfikacjaogniowa:LBO-067-KZ/20,Odpornośćogniowa:120min | m2 | 3,360 | | |
| 19 | KNRW 202/830/2 | Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2- warstwowa | m2 | 6,720 | | |
| 20 | DC19/602/1(3) | Grunтовanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym | m2 | 6,720 | | |
| 21 | KNR 1901/1305/1 | Malowanie farbami krzemianowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich | m2 | 6,720 | | |
| 5 | Element | Instalacja elektryczna okablowanie | | | | |
| 22 | KNR KK 01/0001/01 | Kalkulacja własna. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (okablowanie i osprzęt elektryczny) | kpl | 1,000 | | |
| 23 | KNR508/301/8 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie | szt | 21,000 | | |

| Nr | Podstawa | Opisrobót | Jm | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
|----|-------------------|---|--------|---------|-----------|---------|
| 24 | KNR508/302/1 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczegółowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi' do 60' mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot | szt | 21,000 | | |
| 25 | KNR508/307/2 (1) | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej 1-biegunowy, łącznik | szt | 1,000 | | |
| 26 | KNR508/307/3 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej świecznikowy | szt | 4,000 | | |
| 27 | KNR508/307/4 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej schodowy | szt | 6,000 | | |
| 28 | KNR508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach | szt | 10,000 | | |
| 29 | KNR508/209/2 (5) | Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5' mm2. N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 900,000 | | |
| 30 | KNR508/209/2 (5) | Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5' mm2. N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 200,000 | | |
| 31 | KNNR5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 5,000 | | |
| 32 | KNNR5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3- fazowy | pomiar | 5,000 | | |
| 33 | KNNR5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 5,000 | | |
| 34 | KNNR5/1303/2 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny | pomiar | 5,000 | | |
| 35 | KNNR5/1303/3 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 5,000 | | |
| 36 | KNNR5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 5,000 | | |
| 37 | KNNR5/1304/2 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 5,000 | | |
| 38 | KNR KK 01/0001/01 | Kalkulacja własna. Demontaż i ponowny montaż instalacji sygnalizacji pożaru wraz z uruchomieniem i niezbędnymi badaniami i sprawdzeniami | kpl | 1,000 | | |
| 6 | Element | Remont schodów | | | | |
| 39 | KNR KK 01/0001/01 | Kalkulacja własna. Remont schodów wraz z wykonaniem nowej balustrady i pochwyty zgodnie z projektem | kpl | 1,000 | | |
| 7 | Element | Montaż drzwi pożarowych | | | | |
| 40 | KNRK | Kalkulacja własna. Dostawa i montaż drzwi drewnianych EIS60 | kpl | 2,000 | | |

Tabela elementów scalonych

| Nr | Nazwa | Wartość z narzutami |
|----|--|---------------------|
| | Pałac von Stollbergów zu Wernigerode w Borzęciczkach z II poł. XIX w. - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez usunięcie wtórnego pokrycia ścian, z jednoczesnym odsłonięciem, zabezpieczeniami Konserwacją elementów pierwotnych, niezbędnymi pracami budowlanymi oraz modernizacją instalacji | |
| 1 | Remont ścian korytarza i klatki schodowej | |
| 2 | Przebudowa instalacji hydrantowej | |
| 3 | Malowanie sufitów korytarza | |
| 4 | Ściana REI 120 | |
| 5 | Instalacja elektryczna okablowanie | |
| 6 | Remont schodów | |
| 7 | Montaż drzwi pożarowych | |
| | Suma elementów kosztorysu | |
| | Razem Pałac von Stollbergów zu Wernigerode w Borzęciczkach z II poł. XIXw.- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez usunięcie wtórnego pokrycia ścian, z jednoczesnym odsłonięciem, zabezpieczeniem konserwacjąelementówpierwotnych,niezbędnymipracamibudowlanymiorazmodernizacjąinstalacji netto | |